

試掘箇所周辺調査結果

街区	調査機関	調査機関
7街区	日立プラント建設サービス(株)	日立プラント建設サービス(株)

試掘箇所周辺の土壌(溶出)調査結果(ベンゼン)

調査地点	土壌溶出量(mg/L)		採取日	計量証明書 発行日
	地下水 上端付近	地下水 中間深度		
P2-1	0.73	0.042	3/26	4/20
P2-2	0.003	0.003	3/26	4/20
P2-3	0.003	0.21	3/26	4/20
P2-4	0.005	0.001未満	3/26	4/20
基準値	0.01mg/L以下			

試掘箇所周辺の地下水調査結果(ベンゼン)

調査地点	地下水濃度(mg/L)		採取日	計量証明書 発行日
	地下水 上端付近	地下水 中間深度		
P2-1	54	52	3/27	4/10
P2-2	0.3	0.29	3/27	4/10
P2-3	4.8	0.61	3/27	4/10
P2-4	0.031	0.056	3/27	4/10
基準値	0.01mg/L以下			