

117条調査 土壤分析結果一覧表 6街区(土壤溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	A 5 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	+4.50	7月12日	不検出					
6街区	A 5 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	7月12日	0.007					
6街区	A 5 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	7月12日	0.009					
6街区	A 5 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	7月12日	不検出					
6街区	A 5 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	7月12日	不検出					
6街区	A 5 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	7月12日	不検出					
6街区	A 5 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	7月12日	不検出					
6街区	A 5 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	7月12日	不検出					
6街区	A 5 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	7月12日	不検出					
6街区	A 5 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	+4.50	7月12日		不検出				
6街区	A 5 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	7月12日		不検出				
6街区	A 5 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	7月12日		0.1				
6街区	A 5 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	7月12日		不検出				
6街区	A 5 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	7月12日		不検出				
6街区	A 5 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	7月12日		不検出				
6街区	A 5 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	7月12日		不検出				
6街区	A 5 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	7月12日		不検出				
6街区	A 5 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	7月12日		不検出				
6街区	A 6 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	+4.45	5月10日	不検出					
6街区	A 6 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+2.95	5月10日	不検出					
6街区	A 6 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+1.95	5月10日	不検出					
6街区	A 6 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+0.95	5月10日	0.001					
6街区	A 6 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	5月10日	不検出					
6街区	A 6 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	5月10日	不検出					
6街区	A 6 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	5月10日	不検出					
6街区	A 6 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	5月10日	不検出					
6街区	A 6 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	5月10日	不検出					
6街区	A 6 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-5.05	5月10日	不検出					
6街区	A 6 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+4.50	6月27日	不検出					
6街区	A 6 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	6月27日	不検出					
6街区	A 6 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	6月27日	不検出					
6街区	A 6 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	6月27日	不検出					
6街区	A 6 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	6月27日	不検出					
6街区	A 6 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	6月27日	不検出					
6街区	A 6 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	6月27日	不検出					
6街区	A 6 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	6月27日	不検出					
6街区	A 6 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	6月27日	不検出					
6街区	A 6 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	6月27日	不検出					
6街区	A 6 - 5 (旧地盤面 -10 m)	-6.00	6月27日	0.006					
6街区	A 6 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	+4.36	3月20日		不検出				
6街区	A 6 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.86	3月20日		不検出				
6街区	A 6 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.86	3月20日		不検出				
6街区	A 6 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.86	3月20日		不検出				
6街区	A 6 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.14	3月20日		不検出				
6街区	A 6 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.14	3月20日		0.2				
6街区	A 6 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.14	3月20日		不検出				
6街区	A 6 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.14	3月20日		不検出				
6街区	A 7 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	+4.50	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	+4.45	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+2.95	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+1.95	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+0.95	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-5.05	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	+4.41	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.91	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.91	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.91	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.09	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.09	3月21日	0.2					
6街区	A 7 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.09	3月21日	不検出					
6街区	A 7 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.09	3月21日	不検出					
6街区	A 8 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.95	2月27日	不検出					
6街区	A 8 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.95	2月27日	不検出					
6街区	A 8 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.95	2月27日	不検出					
6街区	A 8 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	2月27日	不検出					
6街区	A 8 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	2月27日	不検出					
6街区	A 8 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	2月27日	不検出					
6街区	A 8 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	2月27日	不検出					
6街区	A 8 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	2月27日	不検出					
6街区	A 8 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-5.05	2月27日	不検出					

117条調査 土壤分析結果一覧表 6街区(土壤溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	A 8 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.91	3月19日		不検出				
6街区	A 8 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.91	3月19日		不検出				
6街区	A 8 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.91	3月19日		不検出				
6街区	A 8 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.09	3月19日		不検出				
6街区	A 8 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.09	3月19日		不検出				
6街区	A 8 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.09	3月19日		不検出				
6街区	A 8 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.09	3月19日		不検出				
6街区	A 8 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.09	3月19日		不検出				
6街区	A 9 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.82	2月26日		不検出				
6街区	A 9 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.82	2月26日		不検出				
6街区	A 9 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.82	2月26日		不検出				
6街区	A 9 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.18	2月26日		不検出				
6街区	A 9 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.18	2月26日		不検出				
6街区	A 9 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.18	2月26日		不検出				
6街区	A 9 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.18	2月26日		不検出				
6街区	A 9 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.18	2月26日		不検出				
6街区	A 9 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.85	2月27日		不検出		不検出		
6街区	A 9 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.85	2月27日		不検出		不検出		
6街区	A 9 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.85	2月27日		不検出		不検出		
6街区	A 9 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.15	2月27日		不検出		0.042		
6街区	A 9 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.15	2月27日		不検出		0.034		
6街区	A 9 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.15	2月27日		不検出		0.016		
6街区	A 9 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.15	2月27日		不検出		0.006		
6街区	A 9 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.15	2月27日		不検出		0.015		
6街区	A 9 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.03	2月26日		不検出				
6街区	A 9 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.03	2月26日		不検出				
6街区	A 9 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.03	2月26日		不検出				
6街区	A 9 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.13	2月26日		不検出				
6街区	A 9 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	2月26日		不検出				
6街区	A 9 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	2月26日		不検出				
6街区	A 9 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	2月26日		不検出				
6街区	A 9 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	2月26日		不検出				
6街区	A 9 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-4.97	2月26日		不検出				
6街区	A 9 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	+4.41	3月2日		不検出				
6街区	A 9 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.91	3月2日		不検出				
6街区	A 9 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.91	3月2日		不検出				
6街区	A 9 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.91	3月2日		不検出				
6街区	A 9 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.09	3月2日		不検出				
6街区	A 9 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.09	3月2日		不検出				
6街区	A 9 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.09	3月2日		不検出				
6街区	A 9 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.09	3月2日		不検出				
6街区	A 9 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	+4.27	3月17日	不検出					
6街区	A 9 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+2.77	3月17日	不検出					
6街区	A 9 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+1.77	3月17日	0.003					
6街区	A 9 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+0.77	3月17日	不検出					
6街区	A 9 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.23	3月17日	0.78					
6街区	A 9 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.23	3月17日	0.16					
6街区	A 9 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.23	3月17日	0.001					
6街区	A 9 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.23	3月17日	0.014					
6街区	A 9 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.23	3月17日	0.004					
6街区	A 9 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.17	2月27日		不検出				
6街区	A 9 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.17	2月27日		不検出				
6街区	A 9 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.17	2月27日		不検出				
6街区	A 9 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.17	2月27日		不検出				
6街区	A 9 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.83	2月27日		不検出				
6街区	A 9 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.83	2月27日		不検出				
6街区	A 9 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.83	2月27日		不検出				
6街区	A 9 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.83	2月27日		不検出				
6街区	A 10 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.08	5月21日		不検出				
6街区	A 10 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.08	5月21日		不検出				
6街区	A 10 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.08	5月21日		不検出				
6街区	A 10 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.08	5月21日		不検出				
6街区	A 10 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.92	5月21日		不検出				
6街区	A 10 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.92	5月21日		不検出				
6街区	A 10 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.92	5月21日		不検出				
6街区	A 10 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.92	5月21日		不検出				
6街区	A 10 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.92	5月21日		不検出				
6街区	A 10 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.49	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.49	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.49	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.49	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.51	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.51	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.51	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.51	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 3 (旧地盤面 -9 m)	-4.51	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 3 (旧地盤面 -10 m)	-5.51	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	+4.42	3月2日		不検出				
6街区	A 10 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+2.92	3月2日		不検出				
6街区	A 10 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+1.92	3月2日		不検出				
6街区	A 10 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+0.92	3月2日		不検出				
6街区	A 10 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.08	3月2日		不検出				
6街区	A 10 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.08	3月2日		不検出				
6街区	A 10 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.08	3月2日		不検出				
6街区	A 10 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.08	3月2日		不検出				

117条調査 土壤分析結果一覧表 6街区(土壤溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	A 10 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.89	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.89	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.89	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.11	2月26日		2.1				
6街区	A 10 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.11	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.11	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.11	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.11	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-5.11	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+3.14	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+2.14	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+1.14	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 7 (旧地盤面 -4 m)	+0.14	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.86	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.86	2月26日		不検出				
6街区	A 10 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.86	2月26日		0.1				
6街区	A 10 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.86	2月26日		不検出				
6街区	A 11 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.61	2月25日		不検出				
6街区	A 11 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.61	2月25日		不検出				
6街区	A 11 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.61	2月25日		不検出				
6街区	A 11 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.39	2月25日		不検出				
6街区	A 11 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.39	2月25日		不検出				
6街区	A 11 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.39	2月25日		不検出				
6街区	A 11 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.39	2月25日		不検出				
6街区	A 11 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.39	2月25日		不検出				
6街区	A 11 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-5.39	2月25日		不検出				
6街区	A 11 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.57	2月24日		不検出	0.006			
6街区	A 11 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.57	2月24日		不検出	0.008			
6街区	A 11 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.57	2月24日		不検出	0.004			
6街区	A 11 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.43	2月24日		不検出	0.015			
6街区	A 11 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.43	2月24日		不検出	0.022			
6街区	A 11 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.43	2月24日		不検出	0.038			
6街区	A 11 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.43	2月24日		不検出	0.066			
6街区	A 11 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.43	2月24日		不検出	0.017			
6街区	A 11 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.43	2月24日		不検出	0.027			
6街区	A 11 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.48	2月24日		0.1				
6街区	A 11 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.48	2月24日		不検出				
6街区	A 11 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.38	2月24日		不検出				
6街区	A 11 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.52	2月24日		不検出				
6街区	A 11 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.52	2月24日		不検出				
6街区	A 11 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.52	2月24日		不検出				
6街区	A 11 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.52	2月24日		不検出				
6街区	A 11 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.52	2月24日		不検出				
6街区	A 11 - 3 (旧地盤面 -9 m)	-5.52	2月24日		不検出				
6街区	A 11 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.52	2月23日		不検出				
6街区	A 11 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.52	2月23日		不検出				
6街区	A 11 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.52	2月23日		不検出				
6街区	A 11 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.48	2月23日		不検出				
6街区	A 11 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.38	2月23日		不検出				
6街区	A 11 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.48	2月23日		不検出				
6街区	A 11 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.48	2月23日		不検出				
6街区	A 11 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.48	2月23日		不検出				
6街区	A 11 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.55	2月25日		不検出				
6街区	A 11 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.55	2月25日		不検出				
6街区	A 11 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.55	2月25日		不検出				
6街区	A 11 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.45	2月25日		不検出				
6街区	A 11 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.45	2月25日		不検出				
6街区	A 11 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.55	2月25日		不検出				
6街区	A 11 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.55	2月25日		不検出				
6街区	A 11 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.45	2月25日		不検出				
6街区	A 11 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-5.45	2月25日		不検出				
6街区	A 11 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.67	2月23日		不検出				
6街区	A 11 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.67	2月23日		不検出				
6街区	A 11 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.67	2月23日		不検出				
6街区	A 11 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.33	2月23日		不検出				
6街区	A 11 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.33	2月23日		不検出				
6街区	A 11 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.33	2月23日		不検出				
6街区	A 11 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.33	2月23日		0.1				
6街区	A 11 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.33	2月23日		不検出				
6街区	A 12 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.22	3月11日		不検出				
6街区	A 12 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.22	3月11日		不検出				
6街区	A 12 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.22	3月11日		不検出				
6街区	A 12 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.78	3月11日		不検出				
6街区	A 12 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.78	3月11日		不検出				
6街区	A 12 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.78	3月11日		不検出				
6街区	A 12 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.78	3月11日		不検出				
6街区	A 12 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.78	3月11日		不検出				
6街区	A 12 - 3 (旧地盤面 -9 m)	-5.78	3月11日		不検出				
6街区	A 13 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.25	3月11日		不検出				
6街区	A 13 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.25	3月11日		不検出				
6街区	A 13 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.25	3月11日		不検出				
6街区	A 13 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.75	3月11日		不検出				
6街区	A 13 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.75	3月11日		不検出				
6街区	A 13 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.75	3月11日		不検出				
6街区	A 13 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.75	3月11日		不検出				
6街区	A 13 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.75	3月11日		不検出				
6街区	A 13 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-5.75	3月11日		不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	A 13 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.32	3月17日		不検出				
6街区	A 13 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.32	3月17日		不検出				
6街区	A 13 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.32	3月17日		不検出				
6街区	A 13 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.68	3月17日		不検出				
6街区	A 13 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.68	3月17日		不検出				
6街区	A 13 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.68	3月17日		不検出				
6街区	A 13 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.68	3月17日		不検出				
6街区	A 13 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.68	3月17日		不検出				
6街区	A 13 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.68	3月17日		不検出				
6街区	A 13 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.34	3月18日		不検出				
6街区	A 13 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.34	3月18日		不検出				
6街区	A 13 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.34	3月18日		不検出				
6街区	A 13 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.66	3月18日		不検出				
6街区	A 13 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.66	3月18日		不検出				
6街区	A 13 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.66	3月18日		不検出				
6街区	A 13 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.66	3月18日		不検出				
6街区	A 13 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.66	3月18日		不検出				
6街区	A 18 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.14	3月24日			0.003			
6街区	A 18 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.14	3月24日			0.002			
6街区	A 18 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.14	3月24日			0.006			
6街区	A 18 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.14	3月24日			0.030			
6街区	A 18 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.86	3月24日			0.028			
6街区	A 18 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.86	3月24日			0.049			
6街区	A 18 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.86	3月24日			0.056			
6街区	A 18 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.86	3月24日			0.025			
6街区	A 18 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-4.86	3月24日			0.027			
6街区	A 18 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.17	3月25日			不検出			
6街区	A 18 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.17	3月25日			0.002			
6街区	A 18 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.17	3月25日			0.040			
6街区	A 18 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.17	3月25日			0.068			
6街区	A 18 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.83	3月25日			0.040			
6街区	A 18 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.83	3月25日			0.056			
6街区	A 18 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.83	3月25日			0.072			
6街区	A 18 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.83	3月25日			0.023			
6街区	A 18 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-4.83	3月25日			0.049			
6街区	A 19 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.12	3月25日			不検出			
6街区	A 19 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.12	3月25日			不検出			
6街区	A 19 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.12	3月25日			0.006			
6街区	A 19 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.12	3月25日			0.025			
6街区	A 19 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.88	3月25日			0.062			
6街区	A 19 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.88	3月25日			0.057			
6街区	A 19 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.88	3月25日			0.051			
6街区	A 19 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.88	3月25日			0.027			
6街区	A 25 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.49	3月30日	不検出					
6街区	A 25 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.49	3月30日	不検出					
6街区	A 25 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.49	3月30日	不検出					
6街区	A 25 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.49	3月30日	不検出					
6街区	A 25 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.51	3月30日	不検出					
6街区	A 25 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.51	3月30日	不検出					
6街区	A 25 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.51	3月30日	不検出					
6街区	A 25 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.51	3月30日	不検出					
6街区	A 25 - 8 (旧地盤面 -9 m)	-4.51	3月30日	不検出					
6街区	A 25 - 8 (旧地盤面 -10 m)	-5.51	3月30日	不検出					
6街区	A 26 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.18	3月26日		不検出				
6街区	A 26 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.18	3月26日		不検出				
6街区	A 26 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.18	3月26日		不検出				
6街区	A 26 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.18	3月26日		不検出				
6街区	A 26 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.82	3月26日		不検出				
6街区	A 26 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.82	3月26日		不検出				
6街区	A 26 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.82	3月26日		不検出				
6街区	A 26 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.82	3月26日		不検出				
6街区	A 26 - 8 (旧地盤面 -9 m)	-4.82	3月26日		不検出				
6街区	B 6 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	+4.45	3月20日	不検出	不検出				
6街区	B 6 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.95	3月20日	0.001	不検出				
6街区	B 6 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.95	3月20日	不検出	不検出				
6街区	B 6 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.95	3月20日	不検出	不検出				
6街区	B 6 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	3月20日	0.005	不検出				
6街区	B 6 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	3月20日	0.005	不検出				
6街区	B 6 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	3月20日	不検出	不検出				
6街区	B 6 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	3月20日	不検出	不検出				
6街区	B 8 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.07	2月25日		不検出				
6街区	B 8 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.07	2月25日		不検出				
6街区	B 8 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.07	2月25日		不検出				
6街区	B 8 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.07	2月25日		不検出				
6街区	B 8 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.93	2月25日		不検出				
6街区	B 8 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.93	2月25日		不検出				
6街区	B 8 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.93	2月25日		不検出				
6街区	B 8 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.93	2月25日		不検出				
6街区	B 9 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.13	3月18日	0.003					
6街区	B 9 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.13	3月18日	0.038					
6街区	B 9 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.13	3月18日	不検出					
6街区	B 9 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.13	3月18日	不検出					
6街区	B 9 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.87	3月18日	不検出					
6街区	B 9 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.87	3月18日	不検出					
6街区	B 9 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.87	3月18日	不検出					
6街区	B 9 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.87	3月18日	不検出					
6街区	B 9 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.87	3月18日	不検出					

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	B 9 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.30	2月25日		不検出				
6街区	B 9 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.30	2月25日		不検出				
6街区	B 9 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.30	2月25日		不検出				
6街区	B 9 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.30	2月25日		不検出				
6街区	B 9 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.70	2月25日		不検出				
6街区	B 9 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.70	2月25日		0.1				
6街区	B 9 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.70	2月25日		不検出				
6街区	B 9 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.70	2月25日		不検出				
6街区	B 9 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+3.31	2月24日		不検出				
6街区	B 9 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+2.31	2月24日		不検出				
6街区	B 9 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+1.31	2月24日		不検出				
6街区	B 9 - 7 (旧地盤面 -4 m)	+0.31	2月24日		不検出				
6街区	B 9 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.69	2月24日		不検出				
6街区	B 9 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.69	2月24日		不検出				
6街区	B 9 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.69	2月24日		不検出				
6街区	B 9 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.69	2月24日		不検出				
6街区	B 10 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.24	3月17日	0.014		0.003			
6街区	B 10 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.24	3月17日	不検出		0.011			
6街区	B 10 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.24	3月17日	不検出		0.004			
6街区	B 10 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.24	3月17日	0.014		0.010			
6街区	B 10 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.76	3月17日	0.010		0.022			
6街区	B 10 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.76	3月17日	不検出		0.038			
6街区	B 10 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.76	3月17日	不検出		0.058			
6街区	B 10 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.76	3月17日	不検出		0.024			
6街区	B 10 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.76	3月17日	不検出		0.033			
6街区	B 10 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.90	2月21日			0.002			
6街区	B 10 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.90	2月21日			0.002			
6街区	B 10 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.90	2月21日			0.006			
6街区	B 10 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.10	2月21日			0.004			
6街区	B 10 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.30	2月21日			0.013			
6街区	B 10 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.10	2月21日			0.052			
6街区	B 10 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.10	2月21日			0.054			
6街区	B 10 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.10	2月21日			0.042			
6街区	B 10 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.35	2月26日		1.0	0.008			
6街区	B 10 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.35	2月26日		不検出	0.005			
6街区	B 10 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.35	2月26日		不検出	0.012			
6街区	B 10 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.35	2月26日		0.2	0.009			
6街区	B 10 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.65	2月26日		不検出	0.036			
6街区	B 10 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.65	2月26日		不検出	0.022			
6街区	B 10 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.65	2月26日		不検出	0.071			
6街区	B 10 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.65	2月26日		不検出	0.019			
6街区	B 10 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.94	2月21日		0.1				
6街区	B 10 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.94	2月21日		不検出				
6街区	B 10 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.94	2月21日		不検出				
6街区	B 10 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.06	2月21日		1.7				
6街区	B 10 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.06	2月21日		不検出				
6街区	B 10 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.06	2月21日		不検出				
6街区	B 10 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.06	2月21日		不検出				
6街区	B 10 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.06	2月21日		不検出				
6街区	B 10 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+3.30	2月21日		不検出				
6街区	B 10 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+2.20	2月21日		0.1				
6街区	B 10 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+1.30	2月21日		不検出				
6街区	B 10 - 7 (旧地盤面 -4 m)	+0.30	2月21日		0.3				
6街区	B 10 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.70	2月21日		1.7				
6街区	B 10 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.70	2月21日		0.2				
6街区	B 10 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.70	2月21日		不検出				
6街区	B 10 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.70	2月21日		不検出				
6街区	B 11 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.82	3月18日	不検出	不検出				
6街区	B 11 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.82	3月18日	不検出	不検出				
6街区	B 11 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.82	3月18日	0.010	0.2				
6街区	B 11 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.18	3月18日	不検出	0.3				
6街区	B 11 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.18	3月18日	不検出	不検出				
6街区	B 11 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.18	3月18日	不検出	不検出				
6街区	B 11 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.18	3月18日	不検出	不検出				
6街区	B 11 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.18	3月18日	不検出	不検出				
6街区	B 11 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-5.18	3月18日	不検出	不検出				
6街区	B 11 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.70	2月23日		不検出				
6街区	B 11 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.70	2月23日		不検出				
6街区	B 11 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.70	2月23日		0.2				
6街区	B 11 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.30	2月23日		0.2				
6街区	B 11 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.30	2月23日		不検出				
6街区	B 11 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.30	2月23日		不検出				
6街区	B 11 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.30	2月23日		不検出				
6街区	B 11 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.30	2月23日		不検出				
6街区	B 11 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.67	2月24日		不検出				
6街区	B 11 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.67	2月24日		不検出				
6街区	B 11 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.67	2月24日		不検出				
6街区	B 11 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.33	2月24日		不検出				
6街区	B 11 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.33	2月24日		不検出				
6街区	B 11 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.33	2月24日		不検出				
6街区	B 11 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.33	2月24日		不検出				
6街区	B 11 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.33	2月24日		不検出				

117条調査 土壤分析結果一覧表 6街区(土壤溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	B 11 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.81	2月25日		不検出				
6街区	B 11 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.81	2月25日		不検出				
6街区	B 11 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.81	2月25日		不検出				
6街区	B 11 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.19	2月25日		不検出				
6街区	B 11 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.19	2月25日		0.1				
6街区	B 11 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.19	2月25日		不検出				
6街区	B 11 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.09	2月25日		不検出				
6街区	B 11 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.19	2月25日		不検出				
6街区	B 11 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.78	2月24日		不検出				
6街区	B 11 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.78	2月24日		不検出				
6街区	B 11 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.78	2月24日		不検出				
6街区	B 11 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.22	2月24日		不検出				
6街区	B 11 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.22	2月24日		不検出				
6街区	B 11 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.22	2月24日		不検出				
6街区	B 11 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.22	2月24日		不検出				
6街区	B 11 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.22	2月24日		不検出				
6街区	B 11 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.79	3月19日	不検出	不検出				
6街区	B 11 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.79	3月19日	不検出	不検出				
6街区	B 11 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.79	3月19日	0.001	不検出				
6街区	B 11 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.21	3月19日	0.014	不検出				
6街区	B 11 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.31	3月19日	不検出	不検出				
6街区	B 11 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.21	3月19日	不検出	不検出				
6街区	B 11 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.21	3月19日	不検出	不検出				
6街区	B 11 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.21	3月19日	不検出	不検出				
6街区	B 11 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.65	2月25日		不検出				
6街区	B 11 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.65	2月25日		不検出				
6街区	B 11 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.65	2月25日		不検出				
6街区	B 11 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.35	2月25日		不検出				
6街区	B 11 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.35	2月25日		不検出				
6街区	B 11 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.35	2月25日		不検出				
6街区	B 11 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.35	2月25日		不検出				
6街区	B 11 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.35	2月25日		不検出				
6街区	B 12 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	3.07	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 2 (旧地盤面 -1 m)	1.57	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 2 (旧地盤面 -2 m)	0.57	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 2 (旧地盤面 -3 m)	-0.43	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-1.43	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-2.43	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-3.43	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-4.43	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	3.12	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 3 (旧地盤面 -1 m)	1.62	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 3 (旧地盤面 -2 m)	0.62	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 3 (旧地盤面 -3 m)	-0.38	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-1.38	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-2.38	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-3.38	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-4.38	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.58	3月9日		不検出				
6街区	B 12 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.58	3月9日		不検出				
6街区	B 12 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.58	3月9日		不検出				
6街区	B 12 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.42	3月9日		不検出				
6街区	B 12 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.42	3月9日		不検出				
6街区	B 12 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.42	3月9日		不検出				
6街区	B 12 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.42	3月9日		不検出				
6街区	B 12 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.42	3月9日		不検出				
6街区	B 12 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.59	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.59	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.59	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.51	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.41	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.41	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.41	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.41	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-5.41	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+2.47	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+1.47	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+0.57	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.53	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.53	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.53	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.53	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.53	3月10日		不検出				
6街区	B 12 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.55	3月9日		不検出				
6街区	B 12 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.55	3月9日		不検出				
6街区	B 12 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.55	3月9日		不検出				
6街区	B 12 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.45	3月9日		不検出				
6街区	B 12 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.45	3月9日		不検出				
6街区	B 12 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.45	3月9日		不検出				
6街区	B 12 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.45	3月9日		不検出				
6街区	B 12 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.45	3月9日		不検出				

117条調査 土壤分析結果一覧表 6街区(土壤溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	B 13 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	3.40	3月18日		不検出				
6街区	B 13 - 1 (旧地盤面 -1 m)	1.90	3月18日		不検出				
6街区	B 13 - 1 (旧地盤面 -2 m)	0.90	3月18日		不検出				
6街区	B 13 - 1 (旧地盤面 -3 m)	-0.10	3月18日		不検出				
6街区	B 13 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-1.10	3月18日		不検出				
6街区	B 13 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-2.10	3月18日		不検出				
6街区	B 13 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-3.10	3月18日		不検出				
6街区	B 13 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-4.10	3月18日		不検出				
6街区	B 13 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-5.10	3月18日		不検出				
6街区	B 13 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	3.03	3月19日		不検出				
6街区	B 13 - 4 (旧地盤面 -1 m)	1.53	3月19日		不検出				
6街区	B 13 - 4 (旧地盤面 -2 m)	0.53	3月19日		不検出				
6街区	B 13 - 4 (旧地盤面 -3 m)	-0.47	3月19日		不検出				
6街区	B 13 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-1.47	3月19日		不検出				
6街区	B 13 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-2.47	3月19日		不検出				
6街区	B 13 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-3.47	3月19日		不検出				
6街区	B 13 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-4.47	3月19日		不検出				
6街区	B 13 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.20	3月20日	不検出					
6街区	B 13 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.20	3月20日	不検出					
6街区	B 13 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.20	3月20日	不検出					
6街区	B 13 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.80	3月20日	不検出					
6街区	B 13 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.80	3月20日	不検出					
6街区	B 13 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.80	3月20日	不検出					
6街区	B 13 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.80	3月20日	不検出					
6街区	B 13 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.80	3月20日	不検出					
6街区	B 13 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	3.60	3月19日		不検出				
6街区	B 13 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.10	3月19日		不検出				
6街区	B 13 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.10	3月19日		不検出				
6街区	B 13 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.10	3月19日		不検出				
6街区	B 13 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.90	3月19日		不検出				
6街区	B 13 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.90	3月19日		不検出				
6街区	B 13 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.90	3月19日		不検出				
6街区	B 13 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.90	3月19日		不検出				
6街区	B 13 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.90	3月19日		不検出				
6街区	B 13 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+2.19	3月20日			0.010			
6街区	B 13 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+1.19	3月20日			0.017			
6街区	B 13 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+0.19	3月20日			0.022			
6街区	B 13 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.81	3月20日			0.007			
6街区	B 13 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.81	3月20日			0.037			
6街区	B 13 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.81	3月20日			0.021			
6街区	B 13 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.81	3月20日			0.024			
6街区	B 13 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.81	3月20日			0.045			
6街区	B 15 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	+5.88	3月26日		不検出				
6街区	B 15 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+4.38	3月26日		不検出				
6街区	B 15 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+3.38	3月26日		不検出				
6街区	B 15 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+2.38	3月26日		0.1				
6街区	B 15 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+1.38	3月26日		不検出				
6街区	B 15 - 9 (旧地盤面 -5 m)	+0.38	3月26日		不検出				
6街区	B 15 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-0.62	3月26日		0.3				
6街区	B 15 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-1.62	3月26日		不検出				
6街区	B 15 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-2.62	3月26日		不検出				
6街区	B 15 - 9 (旧地盤面 -9 m)	-3.62	3月26日		不検出				
6街区	B 15 - 9 (旧地盤面 -10 m)	-4.62	3月26日		不検出				
6街区	B 25 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.41	3月26日		不検出				
6街区	B 25 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.41	3月26日		不検出				
6街区	B 25 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.41	3月26日		不検出				
6街区	B 25 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.41	3月26日		不検出				
6街区	B 25 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.59	3月26日		不検出				
6街区	B 25 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.59	3月26日		不検出				
6街区	B 25 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.59	3月26日		不検出				
6街区	B 25 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.59	3月26日		不検出				
6街区	B 25 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-4.59	3月26日		不検出				
6街区	B 25 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.46	3月30日		不検出				
6街区	B 25 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.46	3月30日		不検出				
6街区	B 25 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.46	3月30日		不検出				
6街区	B 25 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.46	3月30日		不検出				
6街区	B 25 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.54	3月30日		不検出				
6街区	B 25 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.54	3月30日		0.4				
6街区	B 25 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.54	3月30日		不検出				
6街区	B 25 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.54	3月30日		不検出				
6街区	B 25 - 9 (旧地盤面 -9 m)	-4.54	3月30日		不検出				
6街区	B 26 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.50	3月26日		不検出				
6街区	B 26 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.50	3月26日		不検出				
6街区	B 26 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.50	3月26日		不検出				
6街区	B 26 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.50	3月26日		不検出				
6街区	B 26 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.50	3月26日		不検出				
6街区	B 26 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.50	3月26日		不検出				
6街区	B 26 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.50	3月26日		不検出				
6街区	B 26 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.50	3月26日		不検出				
6街区	B 26 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.50	3月26日		不検出				
6街区	B 26 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.05	3月26日		不検出				
6街区	B 26 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.05	3月26日		不検出				
6街区	B 26 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.05	3月26日		不検出				
6街区	B 26 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.05	3月26日		不検出				
6街区	B 26 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.95	3月26日		不検出				
6街区	B 26 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.95	3月26日		不検出				
6街区	B 26 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.95	3月26日		不検出				
6街区	B 26 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.95	3月26日		不検出				
6街区	B 26 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-4.95	3月26日		不検出				
6街区	B 26 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.40	4月1日		不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	B 26 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.40	4月1日		不検出				
6街区	B 26 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.40	4月1日		不検出				
6街区	B 26 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.40	4月1日		不検出				
6街区	B 26 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.60	4月1日		不検出				
6街区	B 26 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.60	4月1日		不検出				
6街区	B 26 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.60	4月1日		不検出				
6街区	B 26 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.60	4月1日		不検出				
6街区	B 26 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-4.60	4月1日		不検出				
6街区	B 26 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.10	3月27日		不検出				
6街区	B 26 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.10	3月27日		不検出				
6街区	B 26 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.10	3月27日		不検出				
6街区	B 26 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.10	3月27日		0.1				
6街区	B 26 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.90	3月27日		0.1				
6街区	B 26 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.90	3月27日		不検出				
6街区	B 26 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.90	3月27日		不検出				
6街区	B 26 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.90	3月27日		不検出				
6街区	B 26 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-4.90	3月27日		不検出				
6街区	B 26 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+3.40	4月1日		不検出				
6街区	B 26 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+2.40	4月1日		1.2				
6街区	B 26 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+1.40	4月1日		0.3				
6街区	B 26 - 7 (旧地盤面 -4 m)	+0.40	4月1日		不検出				
6街区	B 26 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.60	4月1日		不検出				
6街区	B 26 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.60	4月1日		不検出				
6街区	B 26 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.60	4月1日		不検出				
6街区	B 26 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.60	4月1日		不検出				
6街区	B 26 - 7 (旧地盤面 -9 m)	-4.60	4月1日		不検出				
6街区	C 5 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	都市整備局実施	不検出					
6街区	C 5 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	都市整備局実施	0.0005					
6街区	C 5 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	都市整備局実施	不検出					
6街区	C 5 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	都市整備局実施	不検出					
6街区	C 5 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	都市整備局実施	不検出					
6街区	C 5 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	都市整備局実施	0.0005					
6街区	C 8 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.34	3月17日	不検出					
6街区	C 8 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.34	3月17日	不検出					
6街区	C 8 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.34	3月17日	0.002					
6街区	C 8 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.34	3月17日	不検出					
6街区	C 8 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.66	3月17日	不検出					
6街区	C 8 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.66	3月17日	不検出					
6街区	C 8 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.66	3月17日	不検出					
6街区	C 8 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.66	3月17日	不検出					
6街区	C 8 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-4.66	3月17日	不検出					
6街区	C 8 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.91	2月27日		不検出				
6街区	C 8 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.91	2月27日		0.2				
6街区	C 8 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.91	2月27日		不検出				
6街区	C 8 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.09	2月27日		不検出				
6街区	C 8 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.09	2月27日		不検出				
6街区	C 8 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.09	2月27日		不検出				
6街区	C 8 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.09	2月27日		不検出				
6街区	C 8 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.09	2月27日		不検出				
6街区	C 9 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.06	2月23日		不検出				
6街区	C 9 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.06	2月23日		不検出				
6街区	C 9 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.06	2月23日		不検出				
6街区	C 9 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.06	2月23日		不検出				
6街区	C 9 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.94	2月23日		不検出				
6街区	C 9 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.94	2月23日		0.2				
6街区	C 9 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.94	2月23日		不検出				
6街区	C 9 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.94	2月23日		不検出				
6街区	C 9 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.96	3月18日	不検出	不検出				
6街区	C 9 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.96	3月18日	不検出	不検出				
6街区	C 9 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.96	3月18日	不検出	不検出				
6街区	C 9 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月18日	不検出	不検出				
6街区	C 9 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月18日	不検出	不検出				
6街区	C 9 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月18日	0.091	0.3				
6街区	C 9 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月18日	0.002	不検出				
6街区	C 9 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月18日	不検出	不検出				
6街区	C 9 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.04	3月18日	不検出	不検出				
6街区	C 9 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.07	2月23日		1.7				
6街区	C 9 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.07	2月23日		不検出				
6街区	C 9 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.07	2月23日		不検出				
6街区	C 9 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.07	2月23日		不検出				
6街区	C 9 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.93	2月23日		0.1				
6街区	C 9 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.93	2月23日		不検出				
6街区	C 9 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.93	2月23日		不検出				
6街区	C 9 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.93	2月23日		不検出				
6街区	C 10 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.17	2月21日		不検出				
6街区	C 10 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.97	2月21日		不検出				
6街区	C 10 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.07	2月21日		不検出				
6街区	C 10 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.07	2月21日		不検出				
6街区	C 10 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.93	2月21日		不検出				
6街区	C 10 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.93	2月21日		0.7				
6街区	C 10 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.93	2月21日		不検出				
6街区	C 10 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.93	2月21日		不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	C 10 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.19	2月20日		不検出				
6街区	C 10 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.19	2月20日		不検出				
6街区	C 10 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.19	2月20日		不検出				
6街区	C 10 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.19	2月20日		不検出				
6街区	C 10 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.81	2月20日		0.7				
6街区	C 10 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.81	2月20日		0.2				
6街区	C 10 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.81	2月20日		0.2				
6街区	C 10 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.81	2月20日		不検出				
6街区	C 10 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.94	2月20日		不検出				
6街区	C 10 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.64	2月20日		不検出				
6街区	C 10 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.74	2月20日		不検出				
6街区	C 10 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.26	2月20日		不検出				
6街区	C 10 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.26	2月20日		不検出				
6街区	C 10 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.26	2月20日		不検出				
6街区	C 10 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.26	2月20日		不検出				
6街区	C 10 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.26	2月20日		不検出				
6街区	C 10 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+2.67	3月19日	不検出	不検出				
6街区	C 10 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+1.67	3月19日	不検出	不検出				
6街区	C 10 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+0.67	3月19日	不検出	不検出				
6街区	C 10 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.33	3月19日	不検出	不検出				
6街区	C 10 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.33	3月19日	0.015	不検出				
6街区	C 10 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.33	3月19日	0.009	不検出				
6街区	C 10 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.33	3月19日	不検出	不検出				
6街区	C 10 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.33	3月19日	不検出	不検出				
6街区	C 11 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.74	2月23日		不検出				
6街区	C 11 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.74	2月23日		不検出				
6街区	C 11 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.74	2月23日		不検出				
6街区	C 11 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.26	2月23日		不検出				
6街区	C 11 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.26	2月23日		0.1				
6街区	C 11 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.26	2月23日		不検出				
6街区	C 11 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.26	2月23日		0.2				
6街区	C 11 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.26	2月23日		不検出				
6街区	C 11 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-5.26	2月23日		不検出				
6街区	C 11 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.76	2月23日		不検出				
6街区	C 11 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.76	2月23日		不検出				
6街区	C 11 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.76	2月23日		不検出				
6街区	C 11 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.24	2月23日		不検出				
6街区	C 11 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.24	2月23日		不検出				
6街区	C 11 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.24	2月23日		0.1				
6街区	C 11 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.24	2月23日		不検出				
6街区	C 11 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.24	2月23日		不検出				
6街区	C 11 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+2.70	2月24日		不検出				
6街区	C 11 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+1.70	2月24日		不検出				
6街区	C 11 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+0.70	2月24日		不検出				
6街区	C 11 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.30	2月24日		不検出				
6街区	C 11 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.30	2月24日		0.2				
6街区	C 11 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.30	2月24日		0.4				
6街区	C 11 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.30	2月24日		0.2				
6街区	C 11 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+3.03	3月19日	不検出					
6街区	C 11 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+1.53	3月19日	0.003					
6街区	C 11 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+0.53	3月19日	0.001					
6街区	C 11 - 5 (旧地盤面 -3 m)	-0.47	3月19日	0.001					
6街区	C 11 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-1.47	3月19日	0.009					
6街区	C 11 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-2.47	3月19日	不検出					
6街区	C 11 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-3.47	3月19日	不検出					
6街区	C 11 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-4.47	3月19日	不検出					
6街区	C 11 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.68	2月24日		不検出				
6街区	C 11 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.68	2月24日		不検出				
6街区	C 11 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.68	2月24日		不検出				
6街区	C 11 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.32	2月24日		不検出				
6街区	C 11 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.32	2月24日		0.1				
6街区	C 11 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.32	2月24日		0.2				
6街区	C 11 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.32	2月24日		不検出				
6街区	C 11 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.32	2月24日		不検出				
6街区	C 11 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.54	2月25日		不検出				
6街区	C 11 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.54	2月25日		不検出				
6街区	C 11 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.54	2月25日		不検出				
6街区	C 11 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.46	2月25日		0.1				
6街区	C 11 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.46	2月25日		0.2				
6街区	C 11 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.46	2月25日		0.5				
6街区	C 11 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.46	2月25日		0.2				
6街区	C 11 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.46	2月25日		不検出				
6街区	C 11 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.60	2月25日		不検出				
6街区	C 11 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.60	2月25日		不検出				
6街区	C 11 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.60	2月25日		不検出				
6街区	C 11 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.40	2月25日		不検出				
6街区	C 11 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.40	2月25日		0.2				
6街区	C 11 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.40	2月25日		0.3				
6街区	C 11 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.40	2月25日		不検出				
6街区	C 11 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.40	2月25日		不検出				
6街区	C 12 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.63	3月9日		不検出				
6街区	C 12 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.63	3月9日		不検出				
6街区	C 12 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.63	3月9日		不検出				
6街区	C 12 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.37	3月9日		不検出				
6街区	C 12 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.37	3月9日		不検出				
6街区	C 12 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.37	3月9日		不検出				
6街区	C 12 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.37	3月9日		不検出				
6街区	C 12 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.37	3月9日		不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	C 12 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.60	3月9日		不検出				
6街区	C 12 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.60	3月9日		不検出				
6街区	C 12 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.60	3月9日		0.1				
6街区	C 12 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.40	3月9日		0.2				
6街区	C 12 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.40	3月9日		0.1				
6街区	C 12 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.40	3月9日		不検出				
6街区	C 12 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.30	3月9日		不検出				
6街区	C 12 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.40	3月9日		不検出				
6街区	C 12 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.58	3月9日		不検出				
6街区	C 12 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.58	3月9日		不検出				
6街区	C 12 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.58	3月9日		不検出				
6街区	C 12 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.42	3月9日		不検出				
6街区	C 12 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.42	3月9日		0.2				
6街区	C 12 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.32	3月9日		0.2				
6街区	C 12 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.42	3月9日		0.2				
6街区	C 12 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.42	3月9日		不検出				
6街区	C 12 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.57	3月9日		不検出				
6街区	C 12 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.57	3月9日		不検出				
6街区	C 12 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.57	3月9日		不検出				
6街区	C 12 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.43	3月9日		0.1				
6街区	C 12 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.43	3月9日		0.2				
6街区	C 12 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.43	3月9日		0.2				
6街区	C 12 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.43	3月9日		不検出				
6街区	C 12 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.43	3月9日		不検出				
6街区	C 12 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+2.58	3月7日			0.004			
6街区	C 12 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+1.58	3月7日			不検出			
6街区	C 12 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+0.58	3月7日			0.002			
6街区	C 12 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.42	3月7日			0.009			
6街区	C 12 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.42	3月7日			0.041			
6街区	C 12 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.42	3月7日			0.034			
6街区	C 12 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.42	3月7日			0.034			
6街区	C 12 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.42	3月7日			0.022			
6街区	C 13 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.48	3月19日		不検出				
6街区	C 13 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.48	3月19日		4.2				
6街区	C 13 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.48	3月19日		0.5				
6街区	C 13 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.52	3月19日		不検出				
6街区	C 13 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.52	3月19日		不検出				
6街区	C 13 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.52	3月19日		不検出				
6街区	C 13 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.52	3月19日		不検出				
6街区	C 13 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.52	3月19日		不検出				
6街区	C 13 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.29	3月10日		不検出				
6街区	C 13 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.29	3月10日		不検出				
6街区	C 13 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.29	3月10日		不検出				
6街区	C 13 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.71	3月10日		不検出				
6街区	C 13 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.71	3月10日		不検出				
6街区	C 13 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.71	3月10日		不検出				
6街区	C 13 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.71	3月10日		不検出				
6街区	C 13 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.71	3月10日		不検出				
6街区	C 13 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.30	3月11日		不検出				
6街区	C 13 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.30	3月11日		不検出				
6街区	C 13 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.30	3月11日		不検出				
6街区	C 13 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.70	3月11日		不検出				
6街区	C 13 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.70	3月11日		不検出				
6街区	C 13 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.70	3月11日		不検出				
6街区	C 13 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.70	3月11日		不検出				
6街区	C 13 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.70	3月11日		不検出				
6街区	C 20 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.34	3月25日		不検出				
6街区	C 20 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.34	3月25日		不検出				
6街区	C 20 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.34	3月25日		不検出				
6街区	C 20 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.34	3月25日		不検出				
6街区	C 20 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.66	3月25日		不検出				
6街区	C 20 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.66	3月25日		不検出				
6街区	C 20 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.66	3月25日		不検出				
6街区	C 20 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.66	3月25日		不検出				
6街区	C 20 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-4.66	3月25日		不検出				
6街区	C 20 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.24	3月24日		0.1				
6街区	C 20 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.24	3月24日		不検出				
6街区	C 20 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.24	3月24日		不検出				
6街区	C 20 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.24	3月24日		不検出				
6街区	C 20 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.76	3月24日		不検出				
6街区	C 20 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.76	3月24日		不検出				
6街区	C 20 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.76	3月24日		不検出				
6街区	C 20 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.76	3月24日		不検出				
6街区	C 20 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-4.76	3月24日		不検出				
6街区	C 22 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.27	3月27日		不検出				
6街区	C 22 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.97	3月27日		不検出				
6街区	C 22 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.27	3月27日		不検出				
6街区	C 22 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.27	3月27日		不検出				
6街区	C 22 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.73	3月27日		不検出				
6街区	C 22 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.73	3月27日		不検出				
6街区	C 22 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.73	3月27日		不検出				
6街区	C 22 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.73	3月27日		不検出				
6街区	C 22 - 9 (旧地盤面 -9 m)	-4.73	3月27日		不検出				

117条調査 土壤分析結果一覧表 6街区(土壤溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	C 23 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.40	4月2日	不検出	不検出				
6街区	C 23 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.40	4月2日	不検出	不検出				
6街区	C 23 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.40	4月2日	不検出	不検出				
6街区	C 23 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.30	4月2日	不検出	不検出				
6街区	C 23 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.60	4月2日	不検出	不検出				
6街区	C 23 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.60	4月2日	不検出	不検出				
6街区	C 23 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.60	4月2日	不検出	不検出				
6街区	C 23 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.60	4月2日	不検出	不検出				
6街区	C 23 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-4.60	4月2日	不検出	不検出				
6街区	C 23 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+3.16	3月26日		不検出				
6街区	C 23 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+2.06	3月26日		不検出				
6街区	C 23 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+1.16	3月26日		不検出				
6街区	C 23 - 7 (旧地盤面 -4 m)	+0.16	3月26日		不検出				
6街区	C 23 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.84	3月26日		不検出				
6街区	C 23 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.84	3月26日		不検出				
6街区	C 23 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.84	3月26日		不検出				
6街区	C 23 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.84	3月26日		不検出				
6街区	C 23 - 7 (旧地盤面 -9 m)	-4.84	3月26日		不検出				
6街区	C 24 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.41	4月1日		不検出				
6街区	C 24 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.41	4月1日		不検出				
6街区	C 24 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.41	4月1日		不検出				
6街区	C 24 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.41	4月1日		不検出				
6街区	C 24 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.59	4月1日		不検出				
6街区	C 24 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.59	4月1日		不検出				
6街区	C 24 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.59	4月1日		不検出				
6街区	C 24 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.59	4月1日		不検出				
6街区	C 24 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-4.59	4月1日		不検出				
6街区	C 24 - 2 (旧地盤面 -10 m)	-5.59	4月1日		不検出				
6街区	C 24 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.41	3月26日		不検出				
6街区	C 24 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.41	3月26日		不検出				
6街区	C 24 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.41	3月26日		不検出				
6街区	C 24 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.41	3月26日		不検出				
6街区	C 24 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.59	3月26日		不検出				
6街区	C 24 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.59	3月26日		不検出				
6街区	C 24 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.59	3月26日		不検出				
6街区	C 24 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.59	3月26日		不検出				
6街区	C 24 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-4.59	3月26日		不検出				
6街区	C 25 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.44	3月30日		不検出				
6街区	C 25 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.44	3月30日		不検出				
6街区	C 25 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.44	3月30日		不検出				
6街区	C 25 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.44	3月30日		不検出				
6街区	C 25 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.56	3月30日		不検出				
6街区	C 25 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.56	3月30日		不検出				
6街区	C 25 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.56	3月30日		不検出				
6街区	C 25 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.56	3月30日		不検出				
6街区	C 25 - 9 (旧地盤面 -9 m)	-4.56	3月30日		不検出				
6街区	C 26 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.31	3月30日		不検出				
6街区	C 26 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.21	3月30日		不検出				
6街区	C 26 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.31	3月30日		不検出				
6街区	C 26 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.21	3月30日		不検出				
6街区	C 26 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.69	3月30日		不検出				
6街区	C 26 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.69	3月30日		不検出				
6街区	C 26 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.69	3月30日		不検出				
6街区	C 26 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.69	3月30日		不検出				
6街区	C 26 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.69	3月30日		不検出				
6街区	C 26 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.31	5月15日		不検出				
6街区	C 26 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.21	5月15日		不検出				
6街区	C 26 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.21	5月15日		不検出				
6街区	C 26 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.21	5月15日		不検出				
6街区	C 26 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.79	5月15日		不検出				
6街区	C 26 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.79	5月15日		不検出				
6街区	C 26 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.79	5月15日		不検出				
6街区	C 26 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.79	5月15日		不検出				
6街区	C 26 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.36	3月26日		不検出				
6街区	C 26 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.36	3月26日		不検出				
6街区	C 26 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.36	3月26日		6.1				
6街区	C 26 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.36	3月26日		1.6				
6街区	C 26 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.64	3月26日		不検出				
6街区	C 26 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.64	3月26日		不検出				
6街区	C 26 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.64	3月26日		不検出				
6街区	C 26 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.64	3月26日		不検出				
6街区	C 26 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+3.42	3月27日		不検出				
6街区	C 26 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+2.52	3月27日		不検出				
6街区	C 26 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+1.42	3月27日		不検出				
6街区	C 26 - 7 (旧地盤面 -4 m)	+0.42	3月27日		0.8				
6街区	C 26 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.58	3月27日		0.1				
6街区	C 26 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.58	3月27日		不検出				
6街区	C 26 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.58	3月27日		不検出				
6街区	C 26 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.58	3月27日		不検出				
6街区	C 26 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	+4.81	5月19日		不検出				
6街区	C 26 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.31	5月19日		不検出				
6街区	C 26 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.31	5月19日		不検出				
6街区	C 26 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.31	5月19日		1.3				
6街区	C 26 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.31	5月19日		0.7				
6街区	C 26 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.69	5月19日		不検出				
6街区	C 26 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.69	5月19日		不検出				
6街区	C 26 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.69	5月19日		不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	D 5 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	D 5 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	D 5 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	D 5 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	D 5 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	D 5 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	D 5 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	D 5 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	D 5 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	都市整備局実施		0.2				
6街区	D 5 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	D 5 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	D 5 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	D 5 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	D 5 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	D 5 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	D 5 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	D 5 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	D 5 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	D 5 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	D 5 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	D 6 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+4.55	4月17日	不検出					
6街区	D 6 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.05	4月17日	不検出					
6街区	D 6 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.05	4月17日	0.002					
6街区	D 6 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.05	4月17日	0.021					
6街区	D 6 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.05	4月17日	不検出					
6街区	D 6 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.95	4月17日	不検出					
6街区	D 6 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.95	4月17日	不検出					
6街区	D 6 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.95	4月17日	不検出					
6街区	D 6 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.95	4月17日	不検出					
6街区	D 6 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.23	4月17日		0.2				
6街区	D 6 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.23	4月17日		不検出				
6街区	D 6 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.23	4月17日		不検出				
6街区	D 6 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.23	4月17日		不検出				
6街区	D 6 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.77	4月17日		不検出				
6街区	D 6 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.77	4月17日		不検出				
6街区	D 6 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.77	4月17日		不検出				
6街区	D 6 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.77	4月17日		不検出				
6街区	D 6 - 8 (旧地盤面 -9 m)	-4.77	4月17日		不検出				
6街区	D 8 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+2.65	3月2日		不検出				
6街区	D 8 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+1.65	3月2日		不検出				
6街区	D 8 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+0.65	3月2日		不検出				
6街区	D 8 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.35	3月2日		不検出				
6街区	D 8 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.35	3月2日		不検出				
6街区	D 8 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.35	3月2日		不検出				
6街区	D 8 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.35	3月2日		不検出				
6街区	D 8 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.35	3月2日		不検出				
6街区	D 10 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.46	2月27日			0.001			
6街区	D 10 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.46	2月27日			0.003			
6街区	D 10 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.46	2月27日			0.003			
6街区	D 10 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.54	2月27日			0.014			
6街区	D 10 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.54	2月27日			0.015			
6街区	D 10 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.54	2月27日			0.051			
6街区	D 10 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.54	2月27日			0.017			
6街区	D 10 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.54	2月27日			0.038			
6街区	D 10 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.48	2月26日			0.003			
6街区	D 10 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.48	2月26日			0.004			
6街区	D 10 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.58	2月26日			0.006			
6街区	D 10 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.52	2月26日			0.005			
6街区	D 10 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.52	2月26日			0.007			
6街区	D 10 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.52	2月26日			0.008			
6街区	D 10 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.52	2月26日			0.010			
6街区	D 10 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.52	2月26日			0.018			
6街区	D 10 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+3.29	1月30日		不検出				
6街区	D 10 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+1.79	1月30日		不検出				
6街区	D 10 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+0.79	1月30日		不検出				
6街区	D 10 - 5 (旧地盤面 -3 m)	-0.21	1月30日		不検出				
6街区	D 10 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-1.21	1月30日		不検出				
6街区	D 10 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-2.21	1月30日		不検出				
6街区	D 10 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-3.21	1月30日		不検出				
6街区	D 10 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-4.21	1月30日		不検出				
6街区	D 10 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.50	3月23日	不検出	不検出				
6街区	D 10 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.50	3月23日	0.31	不検出				
6街区	D 10 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.50	3月23日	0.059	不検出				
6街区	D 10 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.50	3月23日	不検出	不検出				
6街区	D 10 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.50	3月23日	0.052	不検出				
6街区	D 10 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.50	3月23日	不検出	不検出				
6街区	D 10 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.50	3月23日	不検出	不検出				
6街区	D 10 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.50	3月23日	不検出	不検出				
6街区	D 10 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+2.60	3月2日		不検出				
6街区	D 10 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+1.60	3月2日		不検出				
6街区	D 10 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+0.60	3月2日		不検出				
6街区	D 10 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.40	3月2日		0.3				
6街区	D 10 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.40	3月2日		0.1				
6街区	D 10 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.40	3月2日		不検出				
6街区	D 10 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.40	3月2日		不検出				
6街区	D 10 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.40	3月2日		不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	D 11 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.77	2月26日			0.004			
6街区	D 11 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.77	2月26日			0.013			
6街区	D 11 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.77	2月26日			0.013			
6街区	D 11 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.13	2月26日			0.002			
6街区	D 11 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.23	2月26日			0.008			
6街区	D 11 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.23	2月26日			0.024			
6街区	D 11 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.23	2月26日			0.008			
6街区	D 11 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.23	2月26日			0.023			
6街区	D 11 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+2.58	3月4日		不検出				
6街区	D 11 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+1.58	3月4日		不検出				
6街区	D 11 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+0.58	3月4日		0.1				
6街区	D 11 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.42	3月4日		0.1				
6街区	D 11 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.42	3月4日		不検出				
6街区	D 11 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.42	3月4日		0.2				
6街区	D 11 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.42	3月4日		不検出				
6街区	D 11 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.42	3月4日		不検出				
6街区	D 11 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.50	3月4日			0.007		不検出	
6街区	D 11 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.50	3月4日			0.023		不検出	
6街区	D 11 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.50	3月4日			0.072		不検出	
6街区	D 11 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.50	3月4日			0.052		0.0009	
6街区	D 11 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.50	3月4日			0.017		不検出	
6街区	D 11 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.50	3月4日			0.013		不検出	
6街区	D 11 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.50	3月4日			0.016		不検出	
6街区	D 11 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.50	3月4日			0.031		不検出	
6街区	D 11 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.46	3月5日			0.004			
6街区	D 11 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.46	3月5日			0.030			
6街区	D 11 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.46	3月5日			0.006			
6街区	D 11 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.54	3月5日			0.008			
6街区	D 11 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.54	3月5日			0.030			
6街区	D 11 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.54	3月5日			0.017			
6街区	D 11 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.54	3月5日			0.026			
6街区	D 11 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.54	3月5日			0.054			
6街区	D 11 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+2.40	3月6日			0.013			
6街区	D 11 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+1.40	3月6日			0.021			
6街区	D 11 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+0.40	3月6日			0.007			
6街区	D 11 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.60	3月6日			0.004			
6街区	D 11 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.60	3月6日			0.010			
6街区	D 11 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.60	3月6日			0.020			
6街区	D 11 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.60	3月6日			0.014			
6街区	D 11 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.60	3月6日			0.024			
6街区	D 11 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.42	3月5日			0.007			
6街区	D 11 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.42	3月5日			0.016			
6街区	D 11 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.42	3月5日			0.047			
6街区	D 11 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.58	3月5日			0.033			
6街区	D 11 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.58	3月5日			0.013			
6街区	D 11 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.58	3月5日			0.033			
6街区	D 11 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.58	3月5日			0.017			
6街区	D 11 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.58	3月5日			0.022			
6街区	D 12 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.41	3月9日			0.002			
6街区	D 12 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.41	3月9日			0.003			
6街区	D 12 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.41	3月9日			0.003			
6街区	D 12 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.59	3月9日			0.002			
6街区	D 12 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.59	3月9日			0.027			
6街区	D 12 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.59	3月9日			0.032			
6街区	D 12 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.59	3月9日			0.025			
6街区	D 12 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.59	3月9日			0.028			
6街区	D 12 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	+3.02	3月9日			0.003			
6街区	D 12 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+1.52	3月9日			0.050			
6街区	D 12 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+0.52	3月9日			0.053			
6街区	D 12 - 4 (旧地盤面 -3 m)	-0.48	3月9日			0.058			
6街区	D 12 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-1.48	3月9日			0.028			
6街区	D 12 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-2.48	3月9日			0.043			
6街区	D 12 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-3.48	3月9日			0.018			
6街区	D 12 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-4.48	3月9日			0.048			
6街区	D 12 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+3.10	3月7日			0.004			
6街区	D 12 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+1.60	3月7日			0.013			
6街区	D 12 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+0.60	3月7日			0.084			
6街区	D 12 - 5 (旧地盤面 -3 m)	-0.40	3月7日			0.070			
6街区	D 12 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-1.40	3月7日			0.055			
6街区	D 12 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-2.40	3月7日			0.052			
6街区	D 12 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-3.40	3月7日			0.030			
6街区	D 12 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-4.40	3月7日			0.046			
6街区	D 12 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	+3.04	3月21日	不検出	不検出				
6街区	D 12 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+1.54	3月21日	不検出	不検出				
6街区	D 12 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+0.54	3月21日	不検出	不検出				
6街区	D 12 - 6 (旧地盤面 -3 m)	-0.46	3月21日	不検出	0.5				
6街区	D 12 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-1.46	3月21日	0.014	0.3				
6街区	D 12 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-2.46	3月21日	不検出	0.2				
6街区	D 12 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-3.46	3月21日	不検出	不検出				
6街区	D 12 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-4.46	3月21日	不検出	不検出				
6街区	D 12 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-5.46	3月21日	不検出	不検出				
6街区	D 12 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.46	3月6日		不検出	0.005			
6街区	D 12 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.46	3月6日		不検出	0.009			
6街区	D 12 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.46	3月6日		0.2	0.077			
6街区	D 12 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.54	3月6日		0.3	0.032			
6街区	D 12 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.54	3月6日		0.1	0.026			
6街区	D 12 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.54	3月6日		0.4	0.035			
6街区	D 12 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.54	3月6日		不検出	0.020			
6街区	D 12 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.54	3月6日		不検出	0.031			

117条調査 土壤分析結果一覧表 6街区(土壤溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	D 12 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	+3.10	3月7日			0.008			
6街区	D 12 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+1.60	3月7日			0.023			
6街区	D 12 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+0.60	3月7日			0.12			
6街区	D 12 - 8 (旧地盤面 -3 m)	-0.40	3月7日			0.036			
6街区	D 12 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-1.40	3月7日			0.019			
6街区	D 12 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-2.40	3月7日			0.047			
6街区	D 12 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-3.40	3月7日			0.028			
6街区	D 12 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-4.40	3月7日			0.016			
6街区	D 13 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.40	3月10日		不検出				
6街区	D 13 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.40	3月10日		不検出				
6街区	D 13 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.40	3月10日		不検出				
6街区	D 13 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.60	3月10日		不検出				
6街区	D 13 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.60	3月10日		不検出				
6街区	D 13 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.60	3月10日		不検出				
6街区	D 13 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.60	3月10日		不検出				
6街区	D 13 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.60	3月10日		不検出				
6街区	D 13 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.42	3月11日		不検出				
6街区	D 13 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.42	3月11日		不検出				
6街区	D 13 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.42	3月11日		不検出				
6街区	D 13 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.58	3月11日		不検出				
6街区	D 13 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.58	3月11日		不検出				
6街区	D 13 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.58	3月11日		不検出				
6街区	D 13 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.58	3月11日		不検出				
6街区	D 13 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.58	3月11日		不検出				
6街区	D 17 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+4.19	4月2日						不検出
6街区	D 17 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.69	4月2日						不検出
6街区	D 17 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.69	4月2日						不検出
6街区	D 17 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.69	4月2日						不検出
6街区	D 17 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.31	4月2日						不検出
6街区	D 17 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.31	4月2日						不検出
6街区	D 17 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.31	4月2日						不検出
6街区	D 17 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.31	4月2日						不検出
6街区	D 17 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.31	4月2日						不検出
6街区	D 19 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.56	3月23日		不検出				
6街区	D 19 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.56	3月23日		不検出				
6街区	D 19 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.56	3月23日		不検出				
6街区	D 19 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.56	3月23日		不検出				
6街区	D 19 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.44	3月23日		不検出				
6街区	D 19 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.44	3月23日		不検出				
6街区	D 19 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.44	3月23日		不検出				
6街区	D 19 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.44	3月23日		不検出				
6街区	D 19 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-4.44	3月23日		不検出				
6街区	D 20 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.34	3月25日	不検出					
6街区	D 20 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.34	3月25日	不検出					
6街区	D 20 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.34	3月25日	0.012					
6街区	D 20 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.34	3月25日	0.37					
6街区	D 20 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.66	3月25日	0.044					
6街区	D 20 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.66	3月25日	0.002					
6街区	D 20 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.66	3月25日	0.005					
6街区	D 20 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.66	3月25日	0.011					
6街区	D 20 - 8 (旧地盤面 -9 m)	-4.66	3月25日	0.002					
6街区	D 23 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.17	3月26日	不検出	0.2				
6街区	D 23 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.17	3月26日	0.003	不検出				
6街区	D 23 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.17	3月26日	0.012	0.2				
6街区	D 23 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.17	3月26日	不検出	不検出				
6街区	D 23 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.83	3月26日	不検出	不検出				
6街区	D 23 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.83	3月26日	不検出	不検出				
6街区	D 23 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.83	3月26日	不検出	不検出				
6街区	D 23 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.83	3月26日	不検出	不検出				
6街区	D 23 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.83	3月26日	不検出	不検出				
6街区	D 23 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+3.13	3月30日		不検出				
6街区	D 23 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+2.13	3月30日		不検出				
6街区	D 23 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+1.13	3月30日		不検出				
6街区	D 23 - 7 (旧地盤面 -4 m)	+0.13	3月30日		不検出				
6街区	D 23 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.87	3月30日		不検出				
6街区	D 23 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.87	3月30日		不検出				
6街区	D 23 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.87	3月30日		不検出				
6街区	D 23 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.87	3月30日		不検出				
6街区	D 23 - 7 (旧地盤面 -9 m)	-4.87	3月30日		不検出				
6街区	D 23 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.09	3月31日		不検出				
6街区	D 23 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.09	3月31日		不検出				
6街区	D 23 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.09	3月31日		不検出				
6街区	D 23 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.09	3月31日		不検出				
6街区	D 23 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.91	3月31日		不検出				
6街区	D 23 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.91	3月31日		不検出				
6街区	D 23 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.91	3月31日		不検出				
6街区	D 23 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.91	3月31日		不検出				
6街区	D 23 - 8 (旧地盤面 -9 m)	-4.91	3月31日		不検出				
6街区	D 24 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.41	3月25日		不検出				
6街区	D 24 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.41	3月25日		不検出				
6街区	D 24 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.41	3月25日		不検出				
6街区	D 24 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.41	3月25日		不検出				
6街区	D 24 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.59	3月25日		不検出				
6街区	D 24 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.59	3月25日		不検出				
6街区	D 24 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.59	3月25日		不検出				
6街区	D 24 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.59	3月25日		不検出				
6街区	D 24 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.59	3月25日		不検出				

117条調査 土壤分析結果一覧表 6街区(土壤溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	D 24 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.45	3月26日	不検出	不検出				
6街区	D 24 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.45	3月26日	0.001	不検出				
6街区	D 24 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.45	3月26日	0.003	不検出				
6街区	D 24 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.45	3月26日	不検出	不検出				
6街区	D 24 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.55	3月26日	不検出	不検出				
6街区	D 24 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.55	3月26日	不検出	不検出				
6街区	D 24 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.55	3月26日	不検出	不検出				
6街区	D 24 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.55	3月26日	不検出	不検出				
6街区	D 24 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-4.55	3月26日	不検出	不検出				
6街区	D 24 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.39	3月26日	不検出					
6街区	D 24 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.39	3月26日	不検出					
6街区	D 24 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.39	3月26日	不検出					
6街区	D 24 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.39	3月26日	不検出					
6街区	D 24 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.61	3月26日	不検出					
6街区	D 24 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.61	3月26日	不検出					
6街区	D 24 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.61	3月26日	不検出					
6街区	D 24 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.61	3月26日	不検出					
6街区	D 24 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-4.61	3月26日	不検出					
6街区	D 24 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.31	3月27日		不検出				
6街区	D 24 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.31	3月27日		0.1				
6街区	D 24 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.21	3月27日		不検出				
6街区	D 24 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.21	3月27日		不検出				
6街区	D 24 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.69	3月27日		不検出				
6街区	D 24 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.69	3月27日		不検出				
6街区	D 24 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.69	3月27日		不検出				
6街区	D 24 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.69	3月27日		不検出				
6街区	D 24 - 8 (旧地盤面 -9 m)	-4.69	3月27日		不検出				
6街区	D 25 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.38	3月27日		不検出				
6街区	D 25 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.38	3月27日		不検出				
6街区	D 25 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.38	3月27日		不検出				
6街区	D 25 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.38	3月27日		不検出				
6街区	D 25 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.62	3月27日		不検出				
6街区	D 25 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.62	3月27日		不検出				
6街区	D 25 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.62	3月27日		不検出				
6街区	D 25 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.62	3月27日		不検出				
6街区	D 26 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.26	3月30日		不検出				
6街区	D 26 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.26	3月30日		不検出				
6街区	D 26 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.26	3月30日		不検出				
6街区	D 26 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.26	3月30日		不検出				
6街区	D 26 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.74	3月30日		不検出				
6街区	D 26 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.74	3月30日		不検出				
6街区	D 26 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.74	3月30日		不検出				
6街区	D 26 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.74	3月30日		不検出				
6街区	D 26 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.90	5月19日		不検出				
6街区	D 26 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.40	5月19日		不検出				
6街区	D 26 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.40	5月19日		不検出				
6街区	D 26 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.40	5月19日		不検出				
6街区	D 26 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.40	5月19日		不検出				
6街区	D 26 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.60	5月19日		不検出				
6街区	D 26 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.60	5月19日		不検出				
6街区	D 26 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.60	5月19日		不検出				
6街区	D 26 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.60	5月19日		不検出				
6街区	D 26 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	+3.62	3月30日		不検出				
6街区	D 26 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+2.12	3月30日		不検出				
6街区	D 26 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+1.12	3月30日		不検出				
6街区	D 26 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+0.12	3月30日		不検出				
6街区	D 26 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.88	3月30日		不検出				
6街区	D 26 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.88	3月30日		不検出				
6街区	D 26 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.88	3月30日		不検出				
6街区	D 26 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+4.71	5月20日		不検出				
6街区	D 26 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.21	5月20日		不検出				
6街区	D 26 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.21	5月20日		不検出				
6街区	D 26 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.21	5月20日		不検出				
6街区	D 26 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.21	5月20日		不検出				
6街区	D 26 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.79	5月20日		不検出				
6街区	D 26 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.79	5月20日		不検出				
6街区	D 26 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.79	5月20日		不検出				
6街区	D 26 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.79	5月20日		不検出				
6街区	D 26 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+3.16	3月31日		不検出				
6街区	D 26 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+2.16	3月31日		不検出				
6街区	D 26 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+1.16	3月31日		不検出				
6街区	D 26 - 7 (旧地盤面 -4 m)	+0.16	3月31日		不検出				
6街区	D 26 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.84	3月31日		不検出				
6街区	D 26 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.84	3月31日		0.2				
6街区	D 26 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.84	3月31日		不検出				
6街区	D 26 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.84	3月31日		不検出				
6街区	D 26 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	+4.98	5月20日		不検出				
6街区	D 26 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.48	5月20日		不検出				
6街区	D 26 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.48	5月20日		不検出				
6街区	D 26 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.48	5月20日		不検出				
6街区	D 26 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.48	5月20日		不検出				
6街区	D 26 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.52	5月20日		不検出				
6街区	D 26 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.52	5月20日		不検出				
6街区	D 26 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.52	5月20日		不検出				
6街区	D 26 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.52	5月20日		不検出				
6街区	D 26 - 8 (旧地盤面 -9 m)	-4.52	5月20日		不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	D 26 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	+4.51	5月18日		不検出				
6街区	D 26 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.01	5月18日		不検出				
6街区	D 26 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.01	5月18日		不検出				
6街区	D 26 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.01	5月18日		不検出				
6街区	D 26 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.01	5月18日		不検出				
6街区	D 26 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	5月18日		不検出				
6街区	D 26 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	5月18日		不検出				
6街区	D 26 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	5月18日		不検出				
6街区	E 5 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	都市整備局実施	不検出					
6街区	E 5 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	都市整備局実施	0.015					
6街区	E 5 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	都市整備局実施	0.009					
6街区	E 5 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	都市整備局実施	不検出					
6街区	E 5 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	都市整備局実施	不検出					
6街区	E 5 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	都市整備局実施	不検出					
6街区	E 5 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	都市整備局実施	不検出					
6街区	E 5 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	都市整備局実施	0.0045	不検出				
6街区	E 5 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	都市整備局実施	0.0016	不検出				
6街区	E 5 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	都市整備局実施	0.0006	不検出				
6街区	E 5 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	E 5 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	E 5 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	都市整備局実施	0.0005	不検出				
6街区	E 5 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	都市整備局実施	0.0006	不検出				
6街区	E 5 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	都市整備局実施		0.1				
6街区	E 5 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	E 5 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	E 5 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	E 5 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	E 5 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	E 5 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	E 6 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	+4.55	4月17日		不検出				
6街区	E 6 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.05	4月17日		不検出				
6街区	E 6 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.05	4月17日		不検出				
6街区	E 6 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.05	4月17日		不検出				
6街区	E 6 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.05	4月17日		不検出				
6街区	E 6 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.95	4月17日		不検出				
6街区	E 6 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.95	4月17日		不検出				
6街区	E 6 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.95	4月17日		不検出				
6街区	E 6 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.95	4月17日		不検出				
6街区	E 6 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.95	4月17日		不検出				
6街区	E 6 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+4.13	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.63	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.63	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.63	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.37	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.37	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.37	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.37	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.37	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.13	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.13	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.13	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.13	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.87	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.87	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.87	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.87	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	+4.47	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.97	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.97	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.97	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.11	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.11	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.11	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.11	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.89	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.89	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.89	4月18日		不検出				
6街区	E 6 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.89	4月18日		不検出				
6街区	E 7 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.09	4月18日		不検出	不検出			
6街区	E 7 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.09	4月18日		不検出	不検出			
6街区	E 7 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.09	4月18日		不検出	不検出			
6街区	E 7 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.09	4月18日		不検出	0.047			
6街区	E 7 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.91	4月18日		不検出	0.097			
6街区	E 7 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.91	4月18日		不検出	0.082			
6街区	E 7 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.91	4月18日		不検出	0.033			
6街区	E 7 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.91	4月18日		不検出	0.045			
6街区	E 7 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.95	4月20日				不検出		
6街区	E 7 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.95	4月20日				不検出		
6街区	E 7 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.95	4月20日				不検出		
6街区	E 7 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	4月20日				不検出		
6街区	E 7 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	4月20日				不検出		
6街区	E 7 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	4月20日				不検出		
6街区	E 7 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	4月20日				不検出		
6街区	E 7 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	4月20日				不検出		

117条調査 土壤分析結果一覧表 6街区(土壤溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	E 7 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.01	4月20日		不検出				
6街区	E 7 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.01	4月20日		不検出				
6街区	E 7 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.01	4月20日		不検出				
6街区	E 7 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.01	4月20日		不検出				
6街区	E 7 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月20日		不検出				
6街区	E 7 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月20日		不検出				
6街区	E 7 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	4月20日		不検出				
6街区	E 7 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	4月20日		不検出				
6街区	E 7 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+2.87	4月20日		不検出		不検出		
6街区	E 7 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+1.87	4月20日		不検出		不検出		
6街区	E 7 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+0.87	4月20日		不検出		不検出		
6街区	E 7 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.13	4月20日		不検出		不検出		
6街区	E 7 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.13	4月20日		不検出		不検出		
6街区	E 7 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.13	4月20日		不検出		不検出		
6街区	E 7 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.13	4月20日		不検出		不検出		
6街区	E 7 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.13	4月20日		不検出		不検出		
6街区	E 9 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.65	3月4日		不検出				
6街区	E 9 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.65	3月4日		不検出				
6街区	E 9 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.65	3月4日		不検出				
6街区	E 9 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.35	3月4日		不検出				
6街区	E 9 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.35	3月4日		不検出				
6街区	E 9 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.35	3月4日		不検出				
6街区	E 9 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.35	3月4日		不検出				
6街区	E 9 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.35	3月4日		不検出				
6街区	E 10 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.60	3月2日		不検出				
6街区	E 10 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.60	3月2日		不検出				
6街区	E 10 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.60	3月2日		不検出				
6街区	E 10 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.40	3月2日		不検出				
6街区	E 10 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.40	3月2日		不検出				
6街区	E 10 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.40	3月2日		不検出				
6街区	E 10 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.40	3月2日		不検出				
6街区	E 10 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.40	3月2日		不検出				
6街区	E 10 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.46	3月3日		不検出				
6街区	E 10 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.46	3月3日		不検出				
6街区	E 10 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.46	3月3日		不検出				
6街区	E 10 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.54	3月3日		不検出				
6街区	E 10 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.54	3月3日		不検出				
6街区	E 10 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.54	3月3日		不検出				
6街区	E 10 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.54	3月3日		不検出				
6街区	E 10 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.54	3月3日		不検出				
6街区	E 10 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+2.64	3月4日		不検出				
6街区	E 10 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+1.64	3月4日		不検出				
6街区	E 10 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+0.64	3月4日		不検出				
6街区	E 10 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.36	3月4日		不検出				
6街区	E 10 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.36	3月4日		不検出				
6街区	E 10 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.36	3月4日		不検出				
6街区	E 10 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.36	3月4日		不検出				
6街区	E 10 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.50	3月3日		不検出				
6街区	E 10 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.50	3月3日		不検出				
6街区	E 10 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.50	3月3日		不検出				
6街区	E 10 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.50	3月3日		不検出				
6街区	E 10 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.50	3月3日		不検出				
6街区	E 10 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.50	3月3日		不検出				
6街区	E 10 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.50	3月3日		不検出				
6街区	E 10 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.50	3月3日		不検出				
6街区	E 11 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.58	3月6日			0.002			
6街区	E 11 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.58	3月6日			0.002			
6街区	E 11 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.58	3月6日			0.003			
6街区	E 11 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.32	3月6日			0.019			
6街区	E 11 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.42	3月6日			0.034			
6街区	E 11 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.42	3月6日			0.064			
6街区	E 11 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.42	3月6日			0.045			
6街区	E 11 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.42	3月6日			0.035			
6街区	E 11 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+2.41	3月5日		不検出				
6街区	E 11 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+1.51	3月5日		不検出				
6街区	E 11 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+0.41	3月5日		不検出				
6街区	E 11 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.59	3月5日		不検出				
6街区	E 11 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.59	3月5日		不検出				
6街区	E 11 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.59	3月5日		不検出				
6街区	E 11 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.59	3月5日		不検出				
6街区	E 11 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.59	3月5日		不検出				
6街区	E 11 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.57	3月6日		不検出				
6街区	E 11 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.57	3月6日		不検出				
6街区	E 11 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.57	3月6日		不検出				
6街区	E 11 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.43	3月6日		不検出				
6街区	E 11 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.43	3月6日		不検出				
6街区	E 11 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.43	3月6日		不検出				
6街区	E 11 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.43	3月6日		不検出				
6街区	E 11 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.43	3月6日		不検出				
6街区	E 11 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.39	3月5日		不検出				
6街区	E 11 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.39	3月5日		不検出				
6街区	E 11 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.39	3月5日		不検出				
6街区	E 11 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.61	3月5日		不検出				
6街区	E 11 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.61	3月5日		不検出				
6街区	E 11 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.61	3月5日		不検出				
6街区	E 11 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.61	3月5日		不検出				
6街区	E 11 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.61	3月5日		不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	E 12 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.69	3月7日		不検出				
6街区	E 12 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.69	3月7日		不検出				
6街区	E 12 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.69	3月7日		不検出				
6街区	E 12 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.31	3月7日		0.1				
6街区	E 12 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.31	3月7日		不検出				
6街区	E 12 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.21	3月7日		0.3				
6街区	E 12 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.31	3月7日		不検出				
6街区	E 12 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.53	3月7日		不検出				
6街区	E 12 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.53	3月7日		不検出				
6街区	E 12 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.53	3月7日		不検出				
6街区	E 12 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.47	3月7日		不検出				
6街区	E 12 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.47	3月7日		不検出				
6街区	E 12 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.47	3月7日		不検出				
6街区	E 12 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.47	3月7日		不検出				
6街区	E 12 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.47	3月7日		不検出				
6街区	E 12 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.49	3月7日		不検出				
6街区	E 12 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.49	3月7日		不検出				
6街区	E 12 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.49	3月7日		不検出				
6街区	E 12 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.51	3月7日		不検出				
6街区	E 12 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.51	3月7日		0.2				
6街区	E 12 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.51	3月7日		不検出				
6街区	E 12 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.51	3月7日		不検出				
6街区	E 13 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.48	3月10日		不検出				
6街区	E 13 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.48	3月10日		不検出				
6街区	E 13 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.48	3月10日		不検出				
6街区	E 13 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.52	3月10日		不検出				
6街区	E 13 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.52	3月10日		不検出				
6街区	E 13 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.52	3月10日		不検出				
6街区	E 13 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.52	3月10日		不検出				
6街区	E 13 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.52	3月10日		不検出				
6街区	E 13 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.49	3月6日		不検出				
6街区	E 13 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.49	3月6日		不検出				
6街区	E 13 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.49	3月6日		不検出				
6街区	E 13 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.51	3月6日		不検出				
6街区	E 13 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.51	3月6日		不検出				
6街区	E 13 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.51	3月6日		不検出				
6街区	E 13 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.51	3月6日		不検出				
6街区	E 13 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.51	3月6日		不検出				
6街区	E 13 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.55	3月6日		不検出				
6街区	E 13 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.55	3月6日		不検出				
6街区	E 13 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.55	3月6日		不検出				
6街区	E 13 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.45	3月6日		不検出				
6街区	E 13 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.45	3月6日		不検出				
6街区	E 13 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.45	3月6日		不検出				
6街区	E 13 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.45	3月6日		不検出				
6街区	E 13 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.45	3月6日		不検出				
6街区	E 14 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+2.92	3月21日	0.061					
6街区	E 14 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+1.92	3月21日	不検出					
6街区	E 14 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+0.92	3月21日	0.017					
6街区	E 14 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.08	3月21日	不検出					
6街区	E 14 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.08	3月21日	不検出					
6街区	E 14 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.08	3月21日	不検出					
6街区	E 14 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.08	3月21日	不検出					
6街区	E 14 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.08	3月21日	不検出					
6街区	E 19 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.49	3月24日	不検出					
6街区	E 19 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.49	3月24日	0.89					
6街区	E 19 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.49	3月24日	0.068					
6街区	E 19 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.51	3月24日	0.011					
6街区	E 19 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.51	3月24日	0.010					
6街区	E 19 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.51	3月24日	不検出					
6街区	E 19 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.51	3月24日	不検出					
6街区	E 19 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.51	3月24日	不検出					
6街区	E 25 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.10	3月31日		不検出				
6街区	E 25 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.10	3月31日		不検出				
6街区	E 25 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.10	3月31日		不検出				
6街区	E 25 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.10	3月31日		不検出				
6街区	E 25 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.90	3月31日		不検出				
6街区	E 25 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.90	3月31日		不検出				
6街区	E 25 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.90	3月31日		不検出				
6街区	E 25 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.90	3月31日		不検出				
6街区	E 25 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.24	4月3日	不検出					
6街区	E 25 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.24	4月3日	不検出					
6街区	E 25 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.24	4月3日	不検出					
6街区	E 25 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.24	4月3日	不検出					
6街区	E 25 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.76	4月3日	不検出					
6街区	E 25 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.76	4月3日	不検出					
6街区	E 25 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.76	4月3日	不検出					
6街区	E 25 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.76	4月3日	不検出					
6街区	E 25 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.24	3月27日		不検出				
6街区	E 25 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.24	3月27日		不検出				
6街区	E 25 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.24	3月27日		不検出				
6街区	E 25 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.24	3月27日		不検出				
6街区	E 25 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.76	3月27日		不検出				
6街区	E 25 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.76	3月27日		不検出				
6街区	E 25 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.76	3月27日		不検出				
6街区	E 25 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.76	3月27日		不検出				

117条調査 土壤分析結果一覧表 6街区(土壤溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	E 25 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.19	3月26日		不検出				
6街区	E 25 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.19	3月26日		不検出				
6街区	E 25 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.19	3月26日		不検出				
6街区	E 25 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.19	3月26日		不検出				
6街区	E 25 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.81	3月26日		不検出				
6街区	E 25 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.81	3月26日		不検出				
6街区	E 25 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.81	3月26日		不検出				
6街区	E 25 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.18	3月27日		不検出				
6街区	E 25 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.18	3月27日		不検出				
6街区	E 25 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.18	3月27日		不検出				
6街区	E 25 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.18	3月27日		不検出				
6街区	E 25 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.82	3月27日		不検出				
6街区	E 25 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.82	3月27日		不検出				
6街区	E 25 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.82	3月27日		不検出				
6街区	E 26 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.16	4月1日	不検出	不検出				
6街区	E 26 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.16	4月1日	不検出	不検出				
6街区	E 26 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.16	4月1日	不検出	不検出				
6街区	E 26 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.16	4月1日	0.003	不検出				
6街区	E 26 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.84	4月1日	0.008	不検出				
6街区	E 26 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.84	4月1日	0.004	不検出				
6街区	E 26 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.84	4月1日	不検出	不検出				
6街区	E 26 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	+4.81	5月20日	不検出					
6街区	E 26 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.31	5月20日	不検出					
6街区	E 26 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.31	5月20日	不検出					
6街区	E 26 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.31	5月20日	不検出					
6街区	E 26 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.31	5月20日	不検出					
6街区	E 26 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.69	5月20日	不検出					
6街区	E 26 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.69	5月20日	0.005					
6街区	E 26 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.69	5月20日	0.005					
6街区	E 26 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	+4.49	5月18日		不検出				
6街区	E 26 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.99	5月18日		不検出				
6街区	E 26 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.99	5月18日		不検出				
6街区	E 26 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.99	5月18日		不検出				
6街区	E 26 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	5月18日		不検出				
6街区	E 26 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	5月18日		不検出				
6街区	E 26 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	5月18日		不検出				
6街区	E 26 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	+4.50	5月18日	不検出					
6街区	E 26 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	5月18日	不検出					
6街区	E 26 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	5月18日	不検出					
6街区	E 26 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	5月18日	不検出					
6街区	E 26 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	5月18日	不検出					
6街区	E 26 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	5月18日	不検出					
6街区	E 26 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	5月18日	0.27					
6街区	E 26 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	5月18日	0.18					
6街区	E 27 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	+4.50	5月18日		不検出				
6街区	E 27 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	5月18日		不検出				
6街区	E 27 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	5月18日		不検出				
6街区	E 27 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	5月18日		不検出				
6街区	E 27 - 7 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	5月18日		不検出				
6街区	E 27 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	5月18日		不検出				
6街区	E 27 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	5月18日		不検出				
6街区	F 5 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	都市整備局実施	0.001					
6街区	F 5 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	都市整備局実施	0.003					
6街区	F 5 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	都市整備局実施	0.002					
6街区	F 5 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	都市整備局実施	0.004					
6街区	F 5 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	都市整備局実施	0.001					
6街区	F 5 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	都市整備局実施	不検出					
6街区	F 5 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	都市整備局実施	不検出					
6街区	F 5 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	都市整備局実施	不検出					
6街区	F 5 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	F 5 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	都市整備局実施		0.2				
6街区	F 5 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	都市整備局実施		0.1				
6街区	F 5 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	都市整備局実施		0.2				
6街区	F 5 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	都市整備局実施		0.1				
6街区	F 5 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	都市整備局実施		0.1				
6街区	F 5 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	都市整備局実施		0.1				
6街区	F 5 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	都市整備局実施		0.1				
6街区	F 6 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.04	4月17日		不検出				
6街区	F 6 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.04	4月17日		不検出				
6街区	F 6 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.04	4月17日		不検出				
6街区	F 6 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.04	4月17日		不検出				
6街区	F 6 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月17日		不検出				
6街区	F 6 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月17日		不検出				
6街区	F 6 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	4月17日		不検出				
6街区	F 6 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	4月17日		不検出				
6街区	F 6 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-4.96	4月17日		不検出				
6街区	F 6 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.13	4月18日		0.1				
6街区	F 6 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.13	4月18日		不検出				
6街区	F 6 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.13	4月18日		不検出				
6街区	F 6 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.13	4月18日		不検出				
6街区	F 6 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.87	4月18日		不検出				
6街区	F 6 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.87	4月18日		不検出				
6街区	F 6 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.87	4月18日		不検出				
6街区	F 6 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.87	4月18日		不検出				

117条調査 土壤分析結果一覧表 6街区(土壤溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	F 6 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	+4.50	4月17日	不検出					
6街区	F 6 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	4月17日	0.002					
6街区	F 6 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	4月17日	0.002					
6街区	F 6 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	4月17日	0.001					
6街区	F 6 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	4月17日	不検出					
6街区	F 6 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	4月17日	不検出					
6街区	F 6 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	4月17日	不検出					
6街区	F 6 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	4月17日	不検出					
6街区	F 6 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.23	4月17日	不検出					
6街区	F 6 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.23	4月17日	不検出					
6街区	F 6 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.23	4月17日	不検出					
6街区	F 6 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.23	4月17日	0.005					
6街区	F 6 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.77	4月17日	0.22					
6街区	F 6 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.77	4月17日	不検出					
6街区	F 6 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.77	4月17日	不検出					
6街区	F 6 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.77	4月17日	不検出					
6街区	F 6 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-4.77	4月17日	不検出					
6街区	F 6 - 5 (旧地盤面 -10 m)	-5.77	4月17日	不検出					
6街区	F 6 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.23	4月18日		不検出				
6街区	F 6 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.23	4月18日		不検出				
6街区	F 6 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.23	4月18日		1.5				
6街区	F 6 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.23	4月18日		不検出				
6街区	F 6 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.77	4月18日		不検出				
6街区	F 6 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.77	4月18日		不検出				
6街区	F 6 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.77	4月18日		不検出				
6街区	F 6 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.77	4月18日		不検出				
6街区	F 6 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	+4.53	4月18日		不検出				
6街区	F 6 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.03	4月18日		不検出				
6街区	F 6 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.03	4月18日		不検出				
6街区	F 6 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.03	4月18日		不検出				
6街区	F 6 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.03	4月18日		不検出				
6街区	F 6 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	4月18日		不検出				
6街区	F 6 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	4月18日		不検出				
6街区	F 6 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	4月18日		不検出				
6街区	F 6 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	4月18日		不検出				
6街区	F 7 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.15	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.15	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.15	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.15	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.85	4月20日		0.2				
6街区	F 7 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.85	4月20日		0.1				
6街区	F 7 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.85	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.85	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.03	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.83	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.83	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.17	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.17	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.17	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.17	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.17	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.17	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.13	4月21日		不検出				
6街区	F 7 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.13	4月21日		不検出				
6街区	F 7 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.13	4月21日		不検出				
6街区	F 7 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.13	4月21日		不検出				
6街区	F 7 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.87	4月21日		不検出				
6街区	F 7 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.87	4月21日		不検出				
6街区	F 7 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.87	4月21日		不検出				
6街区	F 7 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.87	4月21日		不検出				
6街区	F 7 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	+4.61	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.11	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.11	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.11	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.11	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.89	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.89	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.89	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.89	4月20日		不検出				
6街区	F 7 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.57	3月17日		不検出				
6街区	F 7 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.57	3月17日		不検出				
6街区	F 7 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.57	3月17日		0.5				
6街区	F 7 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.57	3月17日		0.3				
6街区	F 7 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.43	3月17日		不検出				
6街区	F 7 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.43	3月17日		不検出				
6街区	F 7 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.43	3月17日		不検出				
6街区	F 7 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.43	3月17日		不検出				
6街区	F 7 - 9 (旧地盤面 -9 m)	-4.43	3月17日		不検出				
6街区	F 9 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.59	3月2日		不検出				
6街区	F 9 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.59	3月2日		不検出				
6街区	F 9 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.59	3月2日		不検出				
6街区	F 9 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.41	3月2日		不検出				
6街区	F 9 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.41	3月2日		不検出				
6街区	F 9 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.41	3月2日		不検出				
6街区	F 9 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.41	3月2日		不検出				

117条調査 土壤分析結果一覧表 6街区(土壤溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	F 9 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.52	3月3日		不検出				
6街区	F 9 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.52	3月3日		不検出				
6街区	F 9 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.52	3月3日		不検出				
6街区	F 9 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.48	3月3日		不検出				
6街区	F 9 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.48	3月3日		不検出				
6街区	F 9 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.48	3月3日		不検出				
6街区	F 9 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.48	3月3日		不検出				
6街区	F 9 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.54	3月5日		不検出				
6街区	F 9 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.54	3月5日		不検出				
6街区	F 9 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.54	3月5日		不検出				
6街区	F 9 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.46	3月5日		不検出				
6街区	F 9 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.46	3月5日		不検出				
6街区	F 9 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.46	3月5日		不検出				
6街区	F 9 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.46	3月5日		不検出				
6街区	F 9 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+2.59	3月4日		不検出				
6街区	F 9 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+1.59	3月4日		不検出				
6街区	F 9 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+0.59	3月4日		不検出				
6街区	F 9 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.41	3月4日		不検出				
6街区	F 9 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.41	3月4日		不検出				
6街区	F 9 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.41	3月4日		不検出				
6街区	F 9 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.41	3月4日		不検出				
6街区	F 9 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+3.03	3月3日		不検出				
6街区	F 9 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+1.53	3月3日		不検出				
6街区	F 9 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+0.53	3月3日		0.3				
6街区	F 9 - 5 (旧地盤面 -3 m)	-0.47	3月3日		不検出				
6街区	F 9 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-1.47	3月3日		0.3				
6街区	F 9 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-2.47	3月3日		不検出				
6街区	F 9 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-3.47	3月3日		不検出				
6街区	F 9 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.88	3月4日		不検出				
6街区	F 9 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.88	3月4日		不検出				
6街区	F 9 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.88	3月4日		不検出				
6街区	F 9 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.12	3月4日		不検出				
6街区	F 9 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.12	3月4日		0.2				
6街区	F 9 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.12	3月4日		不検出				
6街区	F 9 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.12	3月4日		不検出				
6街区	F 9 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.12	3月4日		不検出				
6街区	F 9 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.02	3月18日		不検出				
6街区	F 9 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.02	3月18日		不検出				
6街区	F 9 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.02	3月18日		不検出				
6街区	F 9 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.02	3月18日		不検出				
6街区	F 9 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月18日		0.1				
6街区	F 9 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月18日		不検出				
6街区	F 9 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	3月18日		不検出				
6街区	F 9 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	3月18日		不検出				
6街区	F 10 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.54	3月2日		不検出				
6街区	F 10 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.54	3月2日		不検出				
6街区	F 10 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.54	3月2日		不検出				
6街区	F 10 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.46	3月2日		不検出				
6街区	F 10 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.46	3月2日		不検出				
6街区	F 10 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.46	3月2日		不検出				
6街区	F 10 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.46	3月2日		不検出				
6街区	F 10 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.46	3月2日		不検出				
6街区	F 10 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+2.62	3月23日	不検出	不検出				
6街区	F 10 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+1.62	3月23日		0.001				
6街区	F 10 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+0.62	3月23日	不検出	不検出				
6街区	F 10 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.38	3月23日	不検出	不検出				
6街区	F 10 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.38	3月23日	不検出	不検出				
6街区	F 10 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.38	3月23日	不検出	不検出				
6街区	F 10 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.38	3月23日	不検出	不検出				
6街区	F 10 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.38	3月23日	不検出	不検出				
6街区	F 10 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.62	3月3日		不検出				
6街区	F 10 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.62	3月3日		不検出				
6街区	F 10 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.62	3月3日		不検出				
6街区	F 10 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.38	3月3日		不検出				
6街区	F 10 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.38	3月3日		不検出				
6街区	F 10 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.38	3月3日		不検出				
6街区	F 10 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.38	3月3日		不検出				
6街区	F 10 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.64	3月3日		不検出				
6街区	F 10 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.64	3月3日		不検出				
6街区	F 10 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.64	3月3日		不検出				
6街区	F 10 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.36	3月3日		0.1				
6街区	F 10 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.36	3月3日		0.1				
6街区	F 10 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.36	3月3日		不検出				
6街区	F 10 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.36	3月3日		不検出				
6街区	F 10 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.96	3月18日		不検出				
6街区	F 10 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.96	3月18日		2.3				
6街区	F 10 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.96	3月18日		0.4				
6街区	F 10 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月18日		0.2				
6街区	F 10 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月18日		不検出				
6街区	F 10 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月18日		不検出				
6街区	F 10 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月18日		不検出				
6街区	F 10 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月18日		不検出				

117条調査 土壤分析結果一覧表 6街区(土壤溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	F 10 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.91	3月17日		不検出				
6街区	F 10 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.91	3月17日		不検出				
6街区	F 10 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.91	3月17日		不検出				
6街区	F 10 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.09	3月17日		不検出				
6街区	F 10 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.09	3月17日		不検出				
6街区	F 10 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.09	3月17日		0.1				
6街区	F 10 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.09	3月17日		不検出				
6街区	F 10 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.09	3月17日		不検出				
6街区	F 11 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.46	3月5日		不検出				
6街区	F 11 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.56	3月5日		不検出				
6街区	F 11 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.56	3月5日		不検出				
6街区	F 11 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.44	3月5日		不検出				
6街区	F 11 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.44	3月5日		不検出				
6街区	F 11 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.44	3月5日		不検出				
6街区	F 11 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.44	3月5日		不検出				
6街区	F 11 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.44	3月5日		不検出				
6街区	F 11 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.64	3月5日		不検出				
6街区	F 11 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.64	3月5日		不検出				
6街区	F 11 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.64	3月5日		不検出				
6街区	F 11 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.36	3月5日		不検出				
6街区	F 11 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.36	3月5日		不検出				
6街区	F 11 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.36	3月5日		不検出				
6街区	F 11 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.36	3月5日		不検出				
6街区	F 11 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	3.16	3月4日		不検出				
6街区	F 11 - 5 (旧地盤面 -1 m)	1.66	3月4日		不検出				
6街区	F 11 - 5 (旧地盤面 -2 m)	0.66	3月4日		不検出				
6街区	F 11 - 5 (旧地盤面 -3 m)	-0.34	3月4日		不検出				
6街区	F 11 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-1.34	3月4日		0.1				
6街区	F 11 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-2.34	3月4日		不検出				
6街区	F 11 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-3.34	3月4日		不検出				
6街区	F 11 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.82	3月4日		不検出				
6街区	F 11 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.82	3月4日		不検出				
6街区	F 11 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.82	3月4日		不検出				
6街区	F 11 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.18	3月4日		不検出				
6街区	F 11 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.18	3月4日		不検出				
6街区	F 11 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.18	3月4日		不検出				
6街区	F 11 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.18	3月4日		0.1				
6街区	F 11 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.99	3月18日		不検出				
6街区	F 11 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.99	3月18日		不検出				
6街区	F 11 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.99	3月18日		不検出				
6街区	F 11 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	3月18日		不検出				
6街区	F 11 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	3月18日		不検出				
6街区	F 11 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	3月18日		不検出				
6街区	F 11 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	3月18日		不検出				
6街区	F 11 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	3月18日		不検出				
6街区	F 11 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+2.98	3月17日		不検出				
6街区	F 11 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+1.98	3月17日		不検出				
6街区	F 11 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+0.98	3月17日		不検出				
6街区	F 11 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	3月17日		不検出				
6街区	F 11 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	3月17日		不検出				
6街区	F 11 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	3月17日		不検出				
6街区	F 11 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	3月17日		不検出				
6街区	F 11 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	3月17日		不検出				
6街区	F 12 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.59	3月6日		不検出				
6街区	F 12 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.69	3月6日		不検出				
6街区	F 12 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.59	3月6日		不検出				
6街区	F 12 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.41	3月6日		不検出				
6街区	F 12 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.41	3月6日		不検出				
6街区	F 12 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.41	3月6日		不検出				
6街区	F 12 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.41	3月6日		不検出				
6街区	F 12 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.68	3月7日		不検出				
6街区	F 12 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.68	3月7日		不検出				
6街区	F 12 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.68	3月7日		不検出				
6街区	F 12 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.32	3月7日		不検出				
6街区	F 12 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.32	3月7日		不検出				
6街区	F 12 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.32	3月7日		不検出				
6街区	F 12 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.32	3月7日		不検出				
6街区	F 12 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.32	3月7日		不検出				
6街区	F 12 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.99	3月6日		不検出				
6街区	F 12 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.99	3月6日		不検出				
6街区	F 12 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.99	3月6日		不検出				
6街区	F 12 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	3月6日		不検出				
6街区	F 12 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	3月6日		不検出				
6街区	F 12 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	3月6日		不検出				
6街区	F 12 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	3月6日		不検出				
6街区	F 12 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	3月6日		不検出				
6街区	F 12 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+3.14	3月11日		不検出				
6街区	F 12 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+2.14	3月11日		不検出				
6街区	F 12 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+1.14	3月11日		不検出				
6街区	F 12 - 7 (旧地盤面 -4 m)	+0.14	3月11日		不検出				
6街区	F 12 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.86	3月11日		不検出				
6街区	F 12 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.86	3月11日		不検出				
6街区	F 12 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.86	3月11日		不検出				
6街区	F 12 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.86	3月11日		不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	F 13 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.99	3月7日		不検出				
6街区	F 13 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.99	3月7日		不検出				
6街区	F 13 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.99	3月7日		不検出				
6街区	F 13 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	3月7日		不検出				
6街区	F 13 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	3月7日		不検出				
6街区	F 13 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	3月7日		不検出				
6街区	F 13 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	3月7日		不検出				
6街区	F 13 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.60	3月5日		不検出				
6街区	F 13 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.60	3月5日		不検出				
6街区	F 13 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.60	3月5日		不検出				
6街区	F 13 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.40	3月5日		不検出				
6街区	F 13 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.40	3月5日		不検出				
6街区	F 13 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.40	3月5日		不検出				
6街区	F 13 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.40	3月5日		不検出				
6街区	F 13 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.69	3月20日	不検出	不検出				
6街区	F 13 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.69	3月20日	不検出	不検出				
6街区	F 13 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.69	3月20日	不検出	不検出				
6街区	F 13 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.31	3月20日	不検出	不検出				
6街区	F 13 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.31	3月20日	不検出	不検出				
6街区	F 13 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.31	3月20日	不検出	不検出				
6街区	F 13 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.31	3月20日	不検出	不検出				
6街区	F 13 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.31	3月20日	不検出	不検出				
6街区	F 13 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.04	3月21日		不検出				
6街区	F 13 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.04	3月21日		不検出				
6街区	F 13 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.04	3月21日		不検出				
6街区	F 13 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.04	3月21日		不検出				
6街区	F 13 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月21日		不検出				
6街区	F 13 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月21日		不検出				
6街区	F 13 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月21日		不検出				
6街区	F 13 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	3月21日		不検出				
6街区	F 13 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.79	3月20日		不検出				
6街区	F 13 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.79	3月20日		不検出				
6街区	F 13 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.79	3月20日		不検出				
6街区	F 13 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.21	3月20日		不検出				
6街区	F 13 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.21	3月20日		不検出				
6街区	F 13 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.21	3月20日		不検出				
6街区	F 13 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.21	3月20日		不検出				
6街区	F 13 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.21	3月20日		不検出				
6街区	F 14 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+3.19	4月1日				不検出		
6街区	F 14 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+1.69	4月1日				不検出		
6街区	F 14 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+0.69	4月1日				不検出		
6街区	F 14 - 5 (旧地盤面 -3 m)	-0.31	4月1日				不検出		
6街区	F 14 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-1.31	4月1日				0.010		
6街区	F 14 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-2.31	4月1日				不検出		
6街区	F 14 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-3.31	4月1日				不検出		
6街区	F 14 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-4.31	4月1日				不検出		
6街区	F 14 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.79	3月19日		不検出				
6街区	F 14 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.79	3月19日		不検出				
6街区	F 14 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.79	3月19日		不検出				
6街区	F 14 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.21	3月19日		不検出				
6街区	F 14 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.21	3月19日		不検出				
6街区	F 14 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.21	3月19日		不検出				
6街区	F 14 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.21	3月19日		不検出				
6街区	F 14 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.21	3月19日		不検出				
6街区	F 15 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.98	3月21日	不検出					
6街区	F 15 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.98	3月21日	不検出					
6街区	F 15 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.98	3月21日	0.36					
6街区	F 15 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	3月21日	0.001					
6街区	F 15 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	3月21日	不検出					
6街区	F 15 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	3月21日	不検出					
6街区	F 15 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	3月21日	不検出					
6街区	F 15 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	3月21日	不検出					
6街区	F 16 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.67	3月23日	0.052					
6街区	F 16 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.67	3月23日	不検出					
6街区	F 16 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.67	3月23日	不検出					
6街区	F 16 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.33	3月23日	不検出					
6街区	F 16 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.33	3月23日	不検出					
6街区	F 16 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.33	3月23日	不検出					
6街区	F 16 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.33	3月23日	不検出					
6街区	F 16 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.33	3月23日	不検出					
6街区	F 23 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	5月21日		不検出				
6街区	F 23 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	5月23日		不検出				
6街区	F 23 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	5月23日		不検出				
6街区	F 23 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	5月23日		不検出				
6街区	F 23 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	5月23日		不検出				
6街区	F 23 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	5月23日		不検出				
6街区	F 23 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	5月23日		不検出				
6街区	F 24 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.12	3月31日		不検出				
6街区	F 24 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.12	3月31日		不検出				
6街区	F 24 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.12	3月31日		不検出				
6街区	F 24 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.12	3月31日		不検出				
6街区	F 24 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.88	3月31日		不検出				
6街区	F 24 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.88	3月31日		不検出				
6街区	F 24 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.88	3月31日		不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	F 24 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.91	4月1日	不検出	不検出				
6街区	F 24 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.91	4月1日	不検出	不検出				
6街区	F 24 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.91	4月1日	不検出	不検出				
6街区	F 24 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.09	4月1日	不検出	不検出				
6街区	F 24 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.09	4月1日	0.004	不検出				
6街区	F 24 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.09	4月1日	不検出	不検出				
6街区	F 24 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.09	4月1日	不検出	不検出				
6街区	F 24 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.09	4月1日	不検出	不検出				
6街区	F 24 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	+4.50	6月8日		不検出				
6街区	F 24 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	6月8日		不検出				
6街区	F 24 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	6月8日		不検出				
6街区	F 24 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	6月8日		不検出				
6街区	F 24 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	6月8日		不検出				
6街区	F 24 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	6月8日		不検出				
6街区	F 24 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	6月8日		不検出				
6街区	F 24 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	6月8日		不検出				
6街区	F 25 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.26	3月30日		不検出				
6街区	F 25 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.26	3月30日		不検出				
6街区	F 25 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.26	3月30日		不検出				
6街区	F 25 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.26	3月30日		不検出				
6街区	F 25 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.74	3月30日		不検出				
6街区	F 25 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.74	3月30日		不検出				
6街区	F 25 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.74	3月30日		不検出				
6街区	F 25 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.74	3月30日		不検出				
6街区	F 25 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.18	3月30日		不検出				
6街区	F 25 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.18	3月30日		不検出				
6街区	F 25 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.18	3月30日		不検出				
6街区	F 25 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.18	3月30日		不検出				
6街区	F 25 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.82	3月30日		不検出				
6街区	F 25 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.82	3月30日		不検出				
6街区	F 25 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.82	3月30日		不検出				
6街区	F 25 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.82	3月30日		不検出				
6街区	F 25 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.05	3月31日		不検出				
6街区	F 25 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.05	3月31日		不検出				
6街区	F 25 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.05	3月31日		不検出				
6街区	F 25 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.05	3月31日		不検出				
6街区	F 25 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.95	3月31日		不検出				
6街区	F 25 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.95	3月31日		不検出				
6街区	F 25 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.95	3月31日		不検出				
6街区	F 25 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.30	3月31日	不検出					
6街区	F 25 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.30	3月31日	不検出					
6街区	F 25 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.30	3月31日	不検出					
6街区	F 25 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.30	3月31日	不検出					
6街区	F 25 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.70	3月31日	0.002					
6街区	F 25 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.70	3月31日	不検出					
6街区	F 25 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.70	3月31日	不検出					
6街区	F 25 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.08	4月2日		不検出				
6街区	F 25 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.08	4月2日		不検出				
6街区	F 25 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.08	4月2日		不検出				
6街区	F 25 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.08	4月2日		不検出				
6街区	F 25 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.92	4月2日		不検出				
6街区	F 25 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.92	4月2日		不検出				
6街区	F 25 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.92	4月2日		不検出				
6街区	F 25 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.18	5月21日		不検出				
6街区	F 25 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.18	5月21日		不検出				
6街区	F 25 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.18	5月21日		不検出				
6街区	F 25 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.18	5月21日		不検出				
6街区	F 25 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.82	5月21日		不検出				
6街区	F 25 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.82	5月21日		不検出				
6街区	F 26 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.36	4月2日	不検出	不検出				
6街区	F 26 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.36	4月2日	不検出	不検出				
6街区	F 26 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.36	4月2日	不検出	不検出				
6街区	F 26 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.36	4月2日	0.006	不検出				
6街区	F 26 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.64	4月2日	不検出	不検出				
6街区	F 26 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.64	4月2日	不検出	不検出				
6街区	F 26 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.64	4月2日	不検出	不検出				
6街区	F 26 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	+3.96	3月31日		不検出				
6街区	F 26 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+2.46	3月31日		不検出				
6街区	F 26 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+1.46	3月31日		不検出				
6街区	F 26 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+0.46	3月31日		不検出				
6街区	F 26 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.54	3月31日		不検出				
6街区	F 26 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.54	3月31日		不検出				
6街区	F 26 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.54	3月31日		不検出				
6街区	F 26 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.54	3月31日		不検出				
6街区	F 26 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	+4.51	5月19日		不検出				
6街区	F 26 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.01	5月19日		不検出				
6街区	F 26 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.01	5月19日		不検出				
6街区	F 26 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.01	5月19日		不検出				
6街区	F 26 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.01	5月19日		不検出				
6街区	F 26 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	5月19日		不検出				
6街区	F 26 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	5月19日		不検出				
6街区	F 26 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	5月19日		不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	G 6 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+4.41	3月24日	不検出	不検出				
6街区	G 6 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.91	3月24日	不検出	不検出				
6街区	G 6 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.91	3月24日	0.002	不検出				
6街区	G 6 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.91	3月24日	不検出	不検出				
6街区	G 6 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.09	3月24日	不検出	不検出				
6街区	G 6 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.09	3月24日	不検出	不検出				
6街区	G 6 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.09	3月24日	不検出	不検出				
6街区	G 6 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.09	3月24日	不検出	不検出				
6街区	G 6 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.09	3月24日	不検出	不検出				
6街区	G 6 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-5.09	3月24日	不検出	不検出				
6街区	G 6 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	+4.33	3月20日		不検出				
6街区	G 6 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.83	3月20日		不検出				
6街区	G 6 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.83	3月20日		不検出				
6街区	G 6 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.83	3月20日		不検出				
6街区	G 6 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.17	3月20日		不検出				
6街区	G 6 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.17	3月20日		不検出				
6街区	G 6 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.17	3月20日		不検出				
6街区	G 6 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.17	3月20日		不検出				
6街区	G 6 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.37	3月20日		不検出				
6街区	G 7 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	+4.81	5月7日	不検出	不検出				
6街区	G 7 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.31	3月25日	不検出	不検出				
6街区	G 7 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.31	3月25日	不検出	不検出				
6街区	G 7 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.31	3月25日	不検出	不検出				
6街区	G 7 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.31	3月25日	0.008	不検出				
6街区	G 7 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.69	3月25日	不検出	不検出				
6街区	G 7 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.69	3月25日	不検出	不検出				
6街区	G 7 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.69	3月25日	不検出	不検出				
6街区	G 7 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.69	3月25日	不検出	不検出				
6街区	G 7 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.69	3月25日	不検出	不検出				
6街区	G 7 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	+4.47	3月25日	不検出	0.1				
6街区	G 7 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.97	3月25日	不検出	不検出				
6街区	G 7 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.97	3月25日	不検出	不検出				
6街区	G 7 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.97	3月25日	不検出	不検出				
6街区	G 7 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	3月25日	0.010	不検出				
6街区	G 7 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	3月25日	0.001	0.1				
6街区	G 7 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	3月25日	不検出	不検出				
6街区	G 7 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	3月25日	不検出	不検出				
6街区	G 7 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	3月25日	不検出	不検出				
6街区	G 7 - 3 (旧地盤面 -9 m)	-5.03	3月25日	不検出	不検出				
6街区	G 7 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	+4.65	3月21日		不検出				
6街区	G 7 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.15	3月21日		不検出				
6街区	G 7 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.15	3月21日		不検出				
6街区	G 7 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.15	3月21日		不検出				
6街区	G 7 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.15	3月21日		不検出				
6街区	G 7 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.85	3月21日		不検出				
6街区	G 7 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.85	3月21日		不検出				
6街区	G 7 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.85	3月21日		不検出				
6街区	G 7 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.85	3月21日		不検出				
6街区	G 7 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-4.85	3月21日		不検出				
6街区	G 7 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+4.89	3月23日		不検出				
6街区	G 7 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.39	3月23日		不検出				
6街区	G 7 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.39	3月23日		不検出				
6街区	G 7 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.39	3月23日		不検出				
6街区	G 7 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.39	3月23日		不検出				
6街区	G 7 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.61	3月23日		不検出				
6街区	G 7 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.61	3月23日		不検出				
6街区	G 7 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.61	3月23日		不検出				
6街区	G 7 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.61	3月23日		不検出				
6街区	G 7 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-4.61	3月23日		不検出				
6街区	G 7 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	+4.74	3月24日		不検出				
6街区	G 7 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.24	3月24日		不検出				
6街区	G 7 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.24	3月24日		0.2				
6街区	G 7 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.24	3月24日		不検出				
6街区	G 7 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.24	3月24日		不検出				
6街区	G 7 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.76	3月24日		不検出				
6街区	G 7 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.76	3月24日		不検出				
6街区	G 7 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.76	3月24日		不検出				
6街区	G 7 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.76	3月24日		不検出				
6街区	G 7 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-4.76	3月24日		不検出				
6街区	G 8 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.28	3月11日		不検出				
6街区	G 8 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.78	3月11日		不検出				
6街区	G 8 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.78	3月11日		不検出				
6街区	G 8 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.78	3月11日		不検出				
6街区	G 8 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.22	3月11日		0.2				
6街区	G 8 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.22	3月11日		不検出				
6街区	G 8 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.22	3月11日		不検出				
6街区	G 8 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.22	3月11日		不検出				
6街区	G 8 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+4.49	3月31日		不検出	0.015			
6街区	G 8 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.99	3月31日		不検出	0.003			
6街区	G 8 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.99	3月31日		不検出	0.002			
6街区	G 8 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.99	3月31日		不検出	0.003			
6街区	G 8 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	3月31日		不検出	0.67			
6街区	G 8 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	3月31日		不検出	0.040			
6街区	G 8 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	3月31日		不検出	0.026			
6街区	G 8 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	3月31日		不検出	0.025			
6街区	G 8 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	3月31日		不検出	0.029			
6街区	G 8 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-5.01	3月31日		不検出	0.028			

117条調査 土壤分析結果一覧表 6街区(土壤溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	G 8 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	+4.59	4月1日			0.002			
6街区	G 8 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.09	4月1日			0.004			
6街区	G 8 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.09	4月1日			0.011			
6街区	G 8 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.09	4月1日			0.14			
6街区	G 8 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.09	4月1日			0.028			
6街区	G 8 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.91	4月1日			0.024			
6街区	G 8 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.91	4月1日			0.019			
6街区	G 8 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.91	4月1日			0.015			
6街区	G 8 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.91	4月1日			0.016			
6街区	G 8 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-4.91	4月1日			0.043			
6街区	G 8 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	+4.26	3月31日		不検出				
6街区	G 8 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.76	3月31日		不検出				
6街区	G 8 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.76	3月31日		不検出				
6街区	G 8 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.76	3月31日		不検出				
6街区	G 8 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.24	3月31日		不検出				
6街区	G 8 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.24	3月31日		不検出				
6街区	G 8 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.24	3月31日		不検出				
6街区	G 8 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.24	3月31日		不検出				
6街区	G 8 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.24	3月31日		不検出				
6街区	G 9 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	+3.99	3月31日		不検出				
6街区	G 9 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.49	3月31日		不検出				
6街区	G 9 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.49	3月31日		不検出				
6街区	G 9 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.49	3月31日		0.2				
6街区	G 9 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.51	3月31日		0.2				
6街区	G 9 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.51	3月31日		不検出				
6街区	G 9 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.51	3月31日		不検出				
6街区	G 9 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.51	3月31日		不検出				
6街区	G 9 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.51	3月31日		不検出				
6街区	G 9 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	+4.19	4月1日	不検出		0.003			
6街区	G 9 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.69	4月1日	不検出		不検出			
6街区	G 9 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.69	4月1日	不検出		不検出			
6街区	G 9 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.69	4月1日	不検出		不検出			
6街区	G 9 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.31	4月1日	0.067		0.009			
6街区	G 9 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.31	4月1日	0.11		0.10			
6街区	G 9 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.31	4月1日	不検出		0.069			
6街区	G 9 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.31	4月1日	不検出		0.019			
6街区	G 9 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.31	4月1日	不検出		0.046			
6街区	G 9 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	+4.68	4月1日		不検出				
6街区	G 9 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.18	4月1日		不検出				
6街区	G 9 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.18	4月1日		不検出				
6街区	G 9 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.18	4月1日		不検出				
6街区	G 9 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.18	4月1日		不検出				
6街区	G 9 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.82	4月1日		不検出				
6街区	G 9 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.82	4月1日		0.7				
6街区	G 9 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.82	4月1日		不検出				
6街区	G 9 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+4.53	4月1日		不検出				
6街区	G 9 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.03	4月1日		0.2				
6街区	G 9 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.03	4月1日		不検出				
6街区	G 9 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.03	4月1日		不検出				
6街区	G 9 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.03	4月1日		不検出				
6街区	G 9 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	4月1日		不検出				
6街区	G 9 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	4月1日		0.1				
6街区	G 9 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	4月1日		不検出				
6街区	G 9 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	4月1日		不検出				
6街区	G 9 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-4.97	4月1日		不検出				
6街区	G 10 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	+4.18	4月2日		不検出				
6街区	G 10 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.68	4月2日		不検出				
6街区	G 10 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.68	4月2日		不検出				
6街区	G 10 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.68	4月2日		0.2				
6街区	G 10 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.32	4月2日		不検出				
6街区	G 10 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.32	4月2日		不検出				
6街区	G 10 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.32	4月2日		不検出				
6街区	G 10 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.32	4月2日		不検出				
6街区	G 10 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.32	4月2日		不検出				
6街区	G 10 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	+4.06	4月2日	不検出	不検出				
6街区	G 10 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.56	4月2日	不検出	不検出				
6街区	G 10 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.56	4月2日	不検出	不検出				
6街区	G 10 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.56	4月2日	不検出	不検出				
6街区	G 10 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.44	4月2日	不検出	不検出				
6街区	G 10 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.44	4月2日	不検出	不検出				
6街区	G 10 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.44	4月2日	不検出	不検出				
6街区	G 10 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.44	4月2日	不検出	不検出				
6街区	G 10 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.44	4月2日	不検出	不検出				
6街区	G 10 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	+4.29	4月2日		不検出				
6街区	G 10 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.79	4月2日		不検出				
6街区	G 10 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.79	4月2日		不検出				
6街区	G 10 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.79	4月2日		不検出				
6街区	G 10 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.21	4月2日		不検出				
6街区	G 10 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.21	4月2日		不検出				
6街区	G 10 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.21	4月2日		不検出				
6街区	G 10 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.21	4月2日		不検出				
6街区	G 10 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.21	4月2日		不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	G 10 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	+4.57	4月3日		不検出				
6街区	G 10 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.07	4月3日		不検出				
6街区	G 10 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.07	4月3日		不検出				
6街区	G 10 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.07	4月3日		0.2				
6街区	G 10 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.07	4月3日		不検出				
6街区	G 10 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.93	4月3日		0.1				
6街区	G 10 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.93	4月3日		不検出				
6街区	G 10 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.93	4月3日		不検出				
6街区	G 10 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.93	4月3日		不検出				
6街区	G 10 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-4.93	4月3日		不検出				
6街区	G 11 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	+4.24	4月2日		不検出				
6街区	G 11 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.74	4月2日		不検出				
6街区	G 11 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.74	4月2日		不検出				
6街区	G 11 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.74	4月2日		不検出				
6街区	G 11 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.26	4月2日		不検出				
6街区	G 11 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.26	4月2日		不検出				
6街区	G 11 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.26	4月2日		不検出				
6街区	G 11 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.26	4月2日		不検出				
6街区	G 11 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.26	4月2日		不検出				
6街区	G 12 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	+4.47	4月3日	不検出	不検出				
6街区	G 12 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.97	4月3日	不検出	不検出				
6街区	G 12 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.97	4月3日	不検出	不検出				
6街区	G 12 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.97	4月3日	0.004	不検出				
6街区	G 12 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	4月3日	0.002	不検出				
6街区	G 12 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	4月3日	不検出	0.1				
6街区	G 12 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	4月3日	不検出	0.1				
6街区	G 12 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	4月3日	不検出	不検出				
6街区	G 12 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	4月3日	不検出	不検出				
6街区	G 12 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-5.03	4月3日	不検出	不検出				
6街区	G 12 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	+4.55	4月3日			0.003			
6街区	G 12 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.05	4月3日			0.001			
6街区	G 12 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.05	4月3日			0.064			
6街区	G 12 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.05	4月3日			0.087			
6街区	G 12 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.05	4月3日			0.019			
6街区	G 12 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.95	4月3日			0.034			
6街区	G 12 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.95	4月3日			0.054			
6街区	G 12 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.95	4月3日			0.027			
6街区	G 12 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.95	4月3日			0.042			
6街区	G 12 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	+4.53	4月3日	不検出					
6街区	G 12 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.03	4月3日	不検出					
6街区	G 12 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.03	4月3日	不検出					
6街区	G 12 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.03	4月3日	0.006					
6街区	G 12 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.03	4月3日	不検出					
6街区	G 12 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	4月3日	不検出					
6街区	G 12 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	4月3日	不検出					
6街区	G 12 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	4月3日	不検出					
6街区	G 12 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	4月3日	不検出					
6街区	G 12 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-4.97	4月3日	不検出					
6街区	G 13 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.60	4月4日		不検出				
6街区	G 13 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.10	4月4日		不検出				
6街区	G 13 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.10	4月4日		不検出				
6街区	G 13 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.10	4月4日		不検出				
6街区	G 13 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.10	4月4日		不検出				
6街区	G 13 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.90	4月4日		不検出				
6街区	G 13 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.90	4月4日		不検出				
6街区	G 13 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.90	4月4日		不検出				
6街区	G 13 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.90	4月4日		不検出				
6街区	G 13 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	+4.53	4月2日		不検出				
6街区	G 13 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.03	4月2日		不検出				
6街区	G 13 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.03	4月2日		不検出				
6街区	G 13 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.03	4月2日		不検出				
6街区	G 13 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.03	4月2日		不検出				
6街区	G 13 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	4月2日		不検出				
6街区	G 13 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	4月2日		0.1				
6街区	G 13 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	4月2日		0.1				
6街区	G 13 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	4月2日		不検出				
6街区	G 13 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	+4.08	4月2日		不検出				
6街区	G 13 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.58	4月2日		不検出				
6街区	G 13 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.58	4月2日		不検出				
6街区	G 13 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.58	4月2日		不検出				
6街区	G 13 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.42	4月2日		不検出				
6街区	G 13 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.42	4月2日		不検出				
6街区	G 13 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.42	4月2日		不検出				
6街区	G 13 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.42	4月2日		不検出				
6街区	G 13 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.42	4月2日		不検出				
6街区	G 13 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	+4.58	4月3日		不検出				
6街区	G 13 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.08	4月3日		不検出				
6街区	G 13 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.08	4月3日		不検出				
6街区	G 13 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.08	4月3日		不検出				
6街区	G 13 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.08	4月3日		不検出				
6街区	G 13 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.92	4月3日		不検出				
6街区	G 13 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.92	4月3日		不検出				
6街区	G 13 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.92	4月3日		不検出				
6街区	G 13 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.92	4月3日		不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	G 23 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+4.50	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 23 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 23 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	都市整備局実施	0.0013	不検出				
6街区	G 23 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	都市整備局実施	0.0012	不検出				
6街区	G 23 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 23 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 23 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 23 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 23 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	+4.50	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 23 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 23 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 23 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 23 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	都市整備局実施	0.0047	不検出				
6街区	G 23 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 23 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 23 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 24 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	+4.51	5月15日		不検出				
6街区	G 24 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.01	5月15日		不検出				
6街区	G 24 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.01	5月15日		不検出				
6街区	G 24 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.01	5月15日		不検出				
6街区	G 24 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.01	5月15日		不検出				
6街区	G 24 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	5月15日		不検出				
6街区	G 24 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	5月15日		不検出				
6街区	G 24 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	5月15日		不検出				
6街区	G 24 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	5月15日		不検出				
6街区	G 24 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	+4.50	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 24 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	都市整備局実施	0.008	0.3				
6街区	G 24 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	都市整備局実施	0.002	不検出				
6街区	G 24 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 24 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 24 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 24 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 24 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 24 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+4.50	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 24 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 24 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 24 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	都市整備局実施	不検出	0.12				
6街区	G 24 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 24 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	都市整備局実施	0.11	不検出				
6街区	G 24 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	都市整備局実施	0.0028	不検出				
6街区	G 24 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 24 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	+4.50	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 24 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	都市整備局実施		0.2				
6街区	G 24 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	G 24 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	G 24 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	G 24 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	G 24 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	G 24 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	都市整備局実施		不検出				
6街区	G 25 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	+4.51	5月21日	不検出	不検出				
6街区	G 25 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.01	5月21日	不検出	不検出				
6街区	G 25 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.01	5月21日	不検出	不検出				
6街区	G 25 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.01	5月21日	0.004	不検出				
6街区	G 25 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.01	5月21日	0.029	不検出				
6街区	G 25 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	5月21日	0.058	不検出				
6街区	G 25 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	5月21日	0.003	不検出				
6街区	G 25 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	5月21日	0.039	不検出				
6街区	G 25 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	+4.50	5月20日		不検出				
6街区	G 25 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	5月20日		不検出				
6街区	G 25 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	5月20日		不検出				
6街区	G 25 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	5月20日		不検出				
6街区	G 25 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	5月20日		不検出				
6街区	G 25 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	5月20日		不検出				
6街区	G 25 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	5月20日		不検出				
6街区	G 25 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	5月20日		不検出				
6街区	G 25 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	+4.50	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 25 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 25 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 25 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 25 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	都市整備局実施	0.005	不検出				
6街区	G 25 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	都市整備局実施	0.0019	不検出				
6街区	G 25 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 25 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 25 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 25 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+4.50	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 25 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 25 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	都市整備局実施	不検出	0.4				
6街区	G 25 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	都市整備局実施	0.0014	不検出				
6街区	G 25 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 25 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 25 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	都市整備局実施	0.028	不検出				
6街区	G 25 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	+4.50	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 25 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 25 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 25 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 25 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 25 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	都市整備局実施	不検出	不検出				
6街区	G 25 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	都市整備局実施	不検出	不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌溶出量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	ベンゼン	シアン化合物	砒素	鉛	水銀	カドミウム
				mg/L (基準0.01)	mg/L (基準ND)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.01)	mg/L (基準0.0005)	mg/L (基準0.01)
6街区	G 26 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	+4.50	5月19日	不検出					
6街区	G 26 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	5月19日	不検出					
6街区	G 26 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	5月19日	不検出					
6街区	G 26 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	5月19日	0.001					
6街区	G 26 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	5月19日	0.009					
6街区	G 26 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	5月19日	0.011					
6街区	G 26 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	5月19日	0.039					
6街区	H 6 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	+4.41	3月24日	0.001	0.1				
6街区	H 6 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.91	3月24日	不検出	不検出				
6街区	H 6 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.91	3月24日	0.012	不検出				
6街区	H 6 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.91	3月24日	0.025	0.1				
6街区	H 6 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.09	3月24日	不検出	不検出				
6街区	H 6 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.09	3月24日	不検出	不検出				
6街区	H 6 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.09	3月24日	不検出	不検出				
6街区	H 6 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.09	3月24日	不検出	不検出				
6街区	H 6 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.09	3月24日	不検出	不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	A 5 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	+4.50	7月12日	不検出				
6街区	A 5 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	7月12日	不検出				
6街区	A 5 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	7月12日	不検出				
6街区	A 5 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	7月12日	不検出				
6街区	A 5 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	7月12日	不検出				
6街区	A 5 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	7月12日	不検出				
6街区	A 5 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	7月12日	不検出				
6街区	A 5 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	7月12日	不検出				
6街区	A 5 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	7月12日	不検出				
6街区	A 6 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	+4.36	3月20日					0.8
6街区	A 6 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.86	3月20日	0.6				
6街区	A 6 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.86	3月20日	0.6				
6街区	A 6 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.86	3月20日	0.6				
6街区	A 6 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.14	3月20日	0.6				
6街区	A 6 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.14	3月20日	0.7				
6街区	A 6 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.14	3月20日	0.6				
6街区	A 6 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.14	3月20日	1.1				
6街区	A 7 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	+4.50	3月21日	不検出				
6街区	A 7 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	3月21日	不検出				
6街区	A 7 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	3月21日	不検出				
6街区	A 7 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	3月21日	0.5				
6街区	A 7 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	3月21日	0.7				
6街区	A 7 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	3月21日	0.7				
6街区	A 7 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	3月21日	0.5				
6街区	A 7 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	3月21日	0.8				
6街区	A 7 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.00	3月21日	0.7				
6街区	A 7 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.00	3月21日	0.7				
6街区	A 7 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	+4.45	3月21日	0.7				
6街区	A 7 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+2.95	3月21日	0.8				
6街区	A 7 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+1.95	3月21日	不検出				
6街区	A 7 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+0.95	3月21日	0.7				
6街区	A 7 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	3月21日	0.8				
6街区	A 7 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	3月21日	1.3				
6街区	A 7 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	3月21日	1.5				
6街区	A 7 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	3月21日	0.6				
6街区	A 7 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	3月21日	1.4				
6街区	A 7 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-5.05	3月21日	1.2				
6街区	A 7 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	+4.41	3月21日	0.9				
6街区	A 7 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.91	3月21日	0.7				
6街区	A 7 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.91	3月21日	0.7				
6街区	A 7 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.91	3月21日	0.8				
6街区	A 7 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.09	3月21日	1.0				
6街区	A 7 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.09	3月21日	3.2				
6街区	A 7 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.09	3月21日	0.5				
6街区	A 7 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.09	3月21日	不検出				
6街区	A 8 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.95	2月27日	0.7				
6街区	A 8 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.95	2月27日	不検出				
6街区	A 8 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.95	2月27日	不検出				
6街区	A 8 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	2月27日	不検出				
6街区	A 8 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	2月27日	不検出				
6街区	A 8 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	2月27日	不検出				
6街区	A 8 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	2月27日	不検出				
6街区	A 8 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	2月27日	不検出				
6街区	A 8 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-5.05	2月27日	不検出				
6街区	A 8 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.91	3月19日	0.6				
6街区	A 8 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.91	3月19日	0.7				
6街区	A 8 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.91	3月19日	不検出				
6街区	A 8 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.09	3月19日	0.6				
6街区	A 8 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.09	3月19日	0.5				
6街区	A 8 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.09	3月19日	0.8				
6街区	A 8 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.09	3月19日	0.6				
6街区	A 8 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.09	3月19日	0.8				
6街区	A 9 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.82	2月26日	不検出				
6街区	A 9 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.82	2月26日	不検出				
6街区	A 9 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.82	2月26日	不検出				
6街区	A 9 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.18	2月26日	0.6				
6街区	A 9 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.18	2月26日	不検出				
6街区	A 9 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.18	2月26日	0.5				
6街区	A 9 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.18	2月26日	不検出				
6街区	A 9 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.18	2月26日	0.5				
6街区	A 9 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.85	2月27日	不検出		12		
6街区	A 9 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.85	2月27日	不検出		29		
6街区	A 9 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.85	2月27日	不検出		16		
6街区	A 9 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.15	2月27日	不検出		39		
6街区	A 9 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.15	2月27日	不検出		29		
6街区	A 9 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.15	2月27日	不検出		23		
6街区	A 9 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.15	2月27日	不検出		9		
6街区	A 9 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.15	2月27日	不検出		31		
6街区	A 9 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.03	2月26日	不検出				
6街区	A 9 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.03	2月26日	0.5				
6街区	A 9 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.03	2月26日	不検出				
6街区	A 9 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.13	2月26日	0.7				
6街区	A 9 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	2月26日	0.7				
6街区	A 9 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	2月26日	0.7				
6街区	A 9 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	2月26日	不検出				
6街区	A 9 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	2月26日	0.5				
6街区	A 9 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-4.97	2月26日	0.5				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	A 9 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	+4.41	3月2日	不検出				
6街区	A 9 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.91	3月2日	不検出				
6街区	A 9 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.91	3月2日	0.5				
6街区	A 9 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.91	3月2日	0.6				
6街区	A 9 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.09	3月2日	不検出				
6街区	A 9 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.09	3月2日	0.6				
6街区	A 9 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.09	3月2日	0.7				
6街区	A 9 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.09	3月2日	不検出				
6街区	A 9 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.17	2月27日	不検出				
6街区	A 9 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.17	2月27日	不検出				
6街区	A 9 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.17	2月27日	不検出				
6街区	A 9 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.17	2月27日	0.6				
6街区	A 9 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.83	2月27日	不検出				
6街区	A 9 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.83	2月27日	不検出				
6街区	A 9 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.83	2月27日	不検出				
6街区	A 9 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.83	2月27日	不検出				
6街区	A 10 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.08	5月21日	不検出				
6街区	A 10 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.08	5月21日	不検出				
6街区	A 10 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.08	5月21日	不検出				
6街区	A 10 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.08	5月21日	不検出				
6街区	A 10 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.92	5月21日	不検出				
6街区	A 10 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.92	5月21日	不検出				
6街区	A 10 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.92	5月21日	不検出				
6街区	A 10 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.92	5月21日	不検出				
6街区	A 10 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.92	5月21日	不検出				
6街区	A 10 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.49	2月26日	0.6				
6街区	A 10 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.49	2月26日	0.7				
6街区	A 10 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.49	2月26日	0.6				
6街区	A 10 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.49	2月26日	不検出				
6街区	A 10 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.51	2月26日	不検出				
6街区	A 10 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.51	2月26日	0.7				
6街区	A 10 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.51	2月26日	不検出				
6街区	A 10 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.51	2月26日	不検出				
6街区	A 10 - 3 (旧地盤面 -9 m)	-4.51	2月26日	不検出				
6街区	A 10 - 3 (旧地盤面 -10 m)	-5.51	2月26日	不検出				
6街区	A 10 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	+4.42	3月2日	0.6				
6街区	A 10 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+2.92	3月2日	不検出				
6街区	A 10 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+1.92	3月2日	不検出				
6街区	A 10 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+0.92	3月2日	不検出				
6街区	A 10 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.08	3月2日	0.5				
6街区	A 10 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.08	3月2日	不検出				
6街区	A 10 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.08	3月2日	不検出				
6街区	A 10 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.08	3月2日	0.8				
6街区	A 10 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.89	2月26日	不検出				
6街区	A 10 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.89	2月26日	0.6				
6街区	A 10 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.89	2月26日	0.5				
6街区	A 10 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.11	2月26日	2.7				
6街区	A 10 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.11	2月26日	0.6				
6街区	A 10 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.11	2月26日	0.6				
6街区	A 10 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.11	2月26日	0.6				
6街区	A 10 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.11	2月26日	0.6				
6街区	A 10 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-5.11	2月26日	0.5				
6街区	A 10 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+3.14	2月26日	不検出				
6街区	A 10 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+2.14	2月26日	不検出				
6街区	A 10 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+1.14	2月26日	不検出				
6街区	A 10 - 7 (旧地盤面 -4 m)	+0.14	2月26日	不検出				
6街区	A 10 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.86	2月26日	0.5				
6街区	A 10 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.86	2月26日	不検出				
6街区	A 10 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.86	2月26日	不検出				
6街区	A 10 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.86	2月26日	不検出				
6街区	A 11 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.61	2月25日	不検出				
6街区	A 11 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.61	2月25日	不検出				
6街区	A 11 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.61	2月25日	不検出				
6街区	A 11 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.39	2月25日	不検出				
6街区	A 11 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.39	2月25日	不検出				
6街区	A 11 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.39	2月25日	不検出				
6街区	A 11 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.39	2月25日	不検出				
6街区	A 11 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.39	2月25日	不検出				
6街区	A 11 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-5.39	2月25日	不検出				
6街区	A 11 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.57	2月24日	0.6	1			
6街区	A 11 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.57	2月24日	不検出	1			
6街区	A 11 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.57	2月24日	不検出	1			
6街区	A 11 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.43	2月24日	不検出	不検出			
6街区	A 11 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.43	2月24日	不検出	1			
6街区	A 11 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.43	2月24日	不検出	不検出			
6街区	A 11 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.43	2月24日	不検出	不検出			
6街区	A 11 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.43	2月24日	不検出	不検出			
6街区	A 11 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.43	2月24日	不検出	不検出			
6街区	A 11 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.48	2月24日	1.3				
6街区	A 11 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.48	2月24日	不検出				
6街区	A 11 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.38	2月24日	不検出				
6街区	A 11 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.52	2月24日	不検出				
6街区	A 11 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.52	2月24日	不検出				
6街区	A 11 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.52	2月24日	不検出				
6街区	A 11 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.52	2月24日	不検出				
6街区	A 11 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.52	2月24日	不検出				
6街区	A 11 - 3 (旧地盤面 -9 m)	-5.52	2月24日	不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	A 11 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.52	2月23日	不検出				
6街区	A 11 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.52	2月23日	不検出				
6街区	A 11 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.52	2月23日	不検出				
6街区	A 11 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.48	2月23日	0.6				
6街区	A 11 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.38	2月23日	不検出				
6街区	A 11 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.48	2月23日	不検出				
6街区	A 11 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.48	2月23日	不検出				
6街区	A 11 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.48	2月23日	不検出				
6街区	A 11 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.55	2月25日	不検出				
6街区	A 11 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.55	2月25日	不検出				
6街区	A 11 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.55	2月25日	不検出				
6街区	A 11 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.45	2月25日	0.7				
6街区	A 11 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.45	2月25日	0.6				
6街区	A 11 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.55	2月25日	不検出				
6街区	A 11 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.55	2月25日	不検出				
6街区	A 11 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.45	2月25日	不検出				
6街区	A 11 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-5.45	2月25日	不検出				
6街区	A 11 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.67	2月23日	不検出				
6街区	A 11 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.67	2月23日	不検出				
6街区	A 11 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.67	2月23日	不検出				
6街区	A 11 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.33	2月23日	不検出				
6街区	A 11 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.33	2月23日	不検出				
6街区	A 11 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.33	2月23日	不検出				
6街区	A 11 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.33	2月23日	不検出				
6街区	A 11 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.33	2月23日	不検出				
6街区	A 12 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.22	3月11日	不検出				
6街区	A 12 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.22	3月11日	不検出				
6街区	A 12 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.22	3月11日	不検出				
6街区	A 12 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.78	3月11日	不検出				
6街区	A 12 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.78	3月11日	不検出				
6街区	A 12 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.78	3月11日	不検出				
6街区	A 12 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.78	3月11日	不検出				
6街区	A 12 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.78	3月11日	不検出				
6街区	A 12 - 3 (旧地盤面 -9 m)	-5.78	3月11日	不検出				
6街区	A 13 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.25	3月11日	不検出				
6街区	A 13 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.25	3月11日	不検出				
6街区	A 13 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.25	3月11日	不検出				
6街区	A 13 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.75	3月11日	不検出				
6街区	A 13 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.75	3月11日	不検出				
6街区	A 13 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.75	3月11日	不検出				
6街区	A 13 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.75	3月11日	不検出				
6街区	A 13 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.75	3月11日	不検出				
6街区	A 13 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-5.75	3月11日	不検出				
6街区	A 13 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.32	3月17日	不検出				
6街区	A 13 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.32	3月17日	不検出				
6街区	A 13 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.32	3月17日	不検出				
6街区	A 13 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.68	3月17日	不検出				
6街区	A 13 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.68	3月17日	不検出				
6街区	A 13 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.68	3月17日	不検出				
6街区	A 13 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.68	3月17日	不検出				
6街区	A 13 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.68	3月17日	不検出				
6街区	A 13 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.68	3月17日	不検出				
6街区	A 13 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.34	3月18日	不検出				
6街区	A 13 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.34	3月18日	1.1				
6街区	A 13 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.34	3月18日	0.8				
6街区	A 13 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.66	3月18日	1.2				
6街区	A 13 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.66	3月18日	1.0				
6街区	A 13 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.66	3月18日	0.9				
6街区	A 13 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.66	3月18日	0.9				
6街区	A 13 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.66	3月18日	0.9				
6街区	A 18 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.14	3月24日		2			
6街区	A 18 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.14	3月24日		2			
6街区	A 18 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.14	3月24日		2			
6街区	A 18 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.14	3月24日		不検出			
6街区	A 18 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.86	3月24日		不検出			
6街区	A 18 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.86	3月24日		不検出			
6街区	A 18 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.86	3月24日		不検出			
6街区	A 18 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.86	3月24日		不検出			
6街区	A 18 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-4.86	3月24日		1			
6街区	A 18 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.17	3月25日		不検出			
6街区	A 18 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.17	3月25日		3			
6街区	A 18 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.17	3月25日		1			
6街区	A 18 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.17	3月25日		1			
6街区	A 18 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.83	3月25日		不検出			
6街区	A 18 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.83	3月25日		不検出			
6街区	A 18 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.83	3月25日		不検出			
6街区	A 18 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.83	3月25日		不検出			
6街区	A 18 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-4.83	3月25日		1			
6街区	A 19 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.12	3月25日		不検出			
6街区	A 19 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.12	3月25日		2			
6街区	A 19 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.12	3月25日		3			
6街区	A 19 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.12	3月25日		不検出			
6街区	A 19 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.88	3月25日		不検出			
6街区	A 19 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.88	3月25日		不検出			
6街区	A 19 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.88	3月25日		不検出			
6街区	A 19 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.88	3月25日		不検出			

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	A 26 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.18	3月26日	不検出				
6街区	A 26 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.18	3月26日	不検出				
6街区	A 26 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.18	3月26日	不検出				
6街区	A 26 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.18	3月26日	不検出				
6街区	A 26 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.82	3月26日	不検出				
6街区	A 26 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.82	3月26日	不検出				
6街区	A 26 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.82	3月26日	不検出				
6街区	A 26 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.82	3月26日	不検出				
6街区	A 26 - 8 (旧地盤面 -9 m)	-4.82	3月26日	不検出				
6街区	B 6 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	+4.45	3月20日	不検出				
6街区	B 6 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.95	3月20日	2.5				
6街区	B 6 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.95	3月20日	0.7				
6街区	B 6 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.95	3月20日	0.8				
6街区	B 6 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	3月20日	2.7				
6街区	B 6 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	3月20日	2.5				
6街区	B 6 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	3月20日	不検出				
6街区	B 6 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	3月20日	0.7				
6街区	B 8 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.07	2月25日	1.7				
6街区	B 8 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.07	2月25日	不検出				
6街区	B 8 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.07	2月25日	不検出				
6街区	B 8 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.07	2月25日	不検出				
6街区	B 8 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.93	2月25日	不検出				
6街区	B 8 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.93	2月25日	不検出				
6街区	B 8 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.93	2月25日	不検出				
6街区	B 8 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.93	2月25日	不検出				
6街区	B 9 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.30	2月25日	1.3				
6街区	B 9 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.30	2月25日	0.8				
6街区	B 9 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.30	2月25日	2.0				
6街区	B 9 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.30	2月25日	0.7				
6街区	B 9 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.70	2月25日	0.7				
6街区	B 9 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.70	2月25日	2.1				
6街区	B 9 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.70	2月25日	0.9				
6街区	B 9 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.70	2月25日	不検出				
6街区	B 9 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+3.31	2月24日	不検出				
6街区	B 9 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+2.31	2月24日	不検出				
6街区	B 9 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+1.31	2月24日	不検出				
6街区	B 9 - 7 (旧地盤面 -4 m)	+0.31	2月24日	不検出				
6街区	B 9 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.69	2月24日	不検出				
6街区	B 9 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.69	2月24日	不検出				
6街区	B 9 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.69	2月24日	0.7				
6街区	B 9 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.69	2月24日	不検出				
6街区	B 10 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.24	3月17日		4			
6街区	B 10 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.24	3月17日		31			
6街区	B 10 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.24	3月17日		6			
6街区	B 10 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.24	3月17日		2			
6街区	B 10 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.76	3月17日		2			
6街区	B 10 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.76	3月17日		2			
6街区	B 10 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.76	3月17日		不検出			
6街区	B 10 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.76	3月17日		不検出			
6街区	B 10 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.76	3月17日		1			
6街区	B 10 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.90	2月21日		1			
6街区	B 10 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.90	2月21日		3			
6街区	B 10 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.90	2月21日		3			
6街区	B 10 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.10	2月21日		9			
6街区	B 10 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.30	2月21日		1			
6街区	B 10 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.10	2月21日		不検出			
6街区	B 10 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.10	2月21日		不検出			
6街区	B 10 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.10	2月21日		2			
6街区	B 10 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.35	2月26日	1.1	5			
6街区	B 10 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.35	2月26日	1.3	7			
6街区	B 10 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.35	2月26日	1.4	16			
6街区	B 10 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.35	2月26日	2.4	3			
6街区	B 10 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.65	2月26日	0.6	2			
6街区	B 10 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.65	2月26日	不検出	不検出			
6街区	B 10 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.65	2月26日	不検出	不検出			
6街区	B 10 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.65	2月26日	不検出	不検出			
6街区	B 10 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.94	2月21日		6.0			
6街区	B 10 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.94	2月21日		0.6			
6街区	B 10 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.94	2月21日		2.2			
6街区	B 10 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.06	2月21日		2.3			
6街区	B 10 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.06	2月21日		不検出			
6街区	B 10 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.06	2月21日		不検出			
6街区	B 10 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.06	2月21日		不検出			
6街区	B 10 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.06	2月21日		不検出			
6街区	B 10 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+3.30	2月21日		不検出			
6街区	B 10 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+2.20	2月21日		2.8			
6街区	B 10 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+1.30	2月21日		不検出			
6街区	B 10 - 7 (旧地盤面 -4 m)	+0.30	2月21日		不検出			
6街区	B 10 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.70	2月21日		1.6			
6街区	B 10 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.70	2月21日		不検出			
6街区	B 10 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.70	2月21日		不検出			
6街区	B 10 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.70	2月21日		不検出			
6街区	B 11 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.82	3月18日		1.0			
6街区	B 11 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.82	3月18日		0.8			
6街区	B 11 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.82	3月18日		1.0			
6街区	B 11 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.18	3月18日		0.7			
6街区	B 11 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.18	3月18日		0.6			
6街区	B 11 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.18	3月18日		0.6			
6街区	B 11 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.18	3月18日		0.6			
6街区	B 11 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.18	3月18日		0.7			
6街区	B 11 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-5.18	3月18日		0.7			

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	B 11 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.70	2月23日	不検出				
6街区	B 11 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.70	2月23日	不検出				
6街区	B 11 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.70	2月23日	不検出				
6街区	B 11 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.30	2月23日	不検出				
6街区	B 11 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.30	2月23日	不検出				
6街区	B 11 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.30	2月23日	不検出				
6街区	B 11 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.30	2月23日	不検出				
6街区	B 11 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.30	2月23日	不検出				
6街区	B 11 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.67	2月24日	不検出				
6街区	B 11 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.67	2月24日	不検出				
6街区	B 11 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.67	2月24日	不検出				
6街区	B 11 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.33	2月24日	不検出				
6街区	B 11 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.33	2月24日	不検出				
6街区	B 11 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.33	2月24日	不検出				
6街区	B 11 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.33	2月24日	不検出				
6街区	B 11 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.33	2月24日	不検出				
6街区	B 11 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.81	2月25日	不検出				
6街区	B 11 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.81	2月25日	不検出				
6街区	B 11 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.81	2月25日	不検出				
6街区	B 11 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.19	2月25日	不検出				
6街区	B 11 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.19	2月25日	不検出				
6街区	B 11 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.19	2月25日	不検出				
6街区	B 11 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.09	2月25日	不検出				
6街区	B 11 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.19	2月25日	不検出				
6街区	B 11 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.78	2月24日	不検出				
6街区	B 11 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.78	2月24日	不検出				
6街区	B 11 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.78	2月24日	不検出				
6街区	B 11 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.22	2月24日	不検出				
6街区	B 11 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.22	2月24日	不検出				
6街区	B 11 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.22	2月24日	0.6				
6街区	B 11 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.22	2月24日	0.6				
6街区	B 11 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.22	2月24日	0.6				
6街区	B 11 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.79	3月19日	0.9				
6街区	B 11 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.79	3月19日	0.6				
6街区	B 11 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.79	3月19日	0.8				
6街区	B 11 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.21	3月19日	0.7				
6街区	B 11 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.31	3月19日	不検出				
6街区	B 11 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.21	3月19日	0.7				
6街区	B 11 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.21	3月19日	0.6				
6街区	B 11 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.21	3月19日	0.6				
6街区	B 11 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.65	2月25日	不検出				
6街区	B 11 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.65	2月25日	0.6				
6街区	B 11 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.65	2月25日	不検出				
6街区	B 11 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.35	2月25日	0.6				
6街区	B 11 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.35	2月25日	0.5				
6街区	B 11 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.35	2月25日	不検出				
6街区	B 11 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.35	2月25日	不検出				
6街区	B 11 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.35	2月25日	不検出				
6街区	B 12 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	3.07	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 2 (旧地盤面 -1 m)	1.57	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 2 (旧地盤面 -2 m)	0.57	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 2 (旧地盤面 -3 m)	-0.43	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-1.43	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-2.43	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-3.43	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-4.43	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	3.12	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 3 (旧地盤面 -1 m)	1.62	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 3 (旧地盤面 -2 m)	0.62	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 3 (旧地盤面 -3 m)	-0.38	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-1.38	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-2.38	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-3.38	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-4.38	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.58	3月9日	不検出				
6街区	B 12 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.58	3月9日	不検出				
6街区	B 12 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.58	3月9日	不検出				
6街区	B 12 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.42	3月9日	不検出				
6街区	B 12 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.42	3月9日	不検出				
6街区	B 12 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.42	3月9日	不検出				
6街区	B 12 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.42	3月9日	不検出				
6街区	B 12 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.42	3月9日	不検出				
6街区	B 12 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.59	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.59	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.59	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.51	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.41	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.41	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.41	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.41	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-5.41	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+2.47	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+1.47	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+0.57	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.53	3月10日	0.6				
6街区	B 12 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.53	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.53	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.53	3月10日	不検出				
6街区	B 12 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.53	3月10日	不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	B 12 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.55	3月9日	不検出				
6街区	B 12 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.55	3月9日	不検出				
6街区	B 12 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.55	3月9日	不検出				
6街区	B 12 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.45	3月9日	不検出				
6街区	B 12 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.45	3月9日	不検出				
6街区	B 12 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.45	3月9日	不検出				
6街区	B 12 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.45	3月9日	不検出				
6街区	B 12 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.45	3月9日	不検出				
6街区	B 13 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	3.40	3月18日	不検出				
6街区	B 13 - 1 (旧地盤面 -1 m)	1.90	3月18日	不検出				
6街区	B 13 - 1 (旧地盤面 -2 m)	0.90	3月18日	不検出				
6街区	B 13 - 1 (旧地盤面 -3 m)	-0.10	3月18日	不検出				
6街区	B 13 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-1.10	3月18日	不検出				
6街区	B 13 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-2.10	3月18日	不検出				
6街区	B 13 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-3.10	3月18日	不検出				
6街区	B 13 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-4.10	3月18日	不検出				
6街区	B 13 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-5.10	3月18日	不検出				
6街区	B 13 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	3.03	3月19日	不検出				
6街区	B 13 - 4 (旧地盤面 -1 m)	1.53	3月19日	0.5				
6街区	B 13 - 4 (旧地盤面 -2 m)	0.53	3月19日	不検出				
6街区	B 13 - 4 (旧地盤面 -3 m)	-0.47	3月19日	不検出				
6街区	B 13 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-1.47	3月19日	不検出				
6街区	B 13 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-2.47	3月19日	不検出				
6街区	B 13 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-3.47	3月19日	不検出				
6街区	B 13 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-4.47	3月19日	不検出				
6街区	B 13 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	3.60	3月19日	不検出				
6街区	B 13 - 7 (旧地盤面 -1 m)	2.10	3月19日	不検出				
6街区	B 13 - 7 (旧地盤面 -2 m)	1.10	3月19日	不検出				
6街区	B 13 - 7 (旧地盤面 -3 m)	0.10	3月19日	不検出				
6街区	B 13 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.90	3月19日	不検出				
6街区	B 13 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.90	3月19日	不検出				
6街区	B 13 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.90	3月19日	不検出				
6街区	B 13 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.90	3月19日	不検出				
6街区	B 13 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.90	3月19日	不検出				
6街区	B 13 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+2.19	3月20日		2			
6街区	B 13 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+1.19	3月20日		3			
6街区	B 13 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+0.19	3月20日		1			
6街区	B 13 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.81	3月20日		1			
6街区	B 13 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.81	3月20日		1			
6街区	B 13 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.81	3月20日		2			
6街区	B 13 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.81	3月20日		不検出			
6街区	B 13 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.81	3月20日		1			
6街区	B 15 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	+5.88	3月26日	0.6				
6街区	B 15 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+4.38	3月26日	0.6				
6街区	B 15 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+3.38	3月26日	不検出				
6街区	B 15 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+2.38	3月26日	1.2				
6街区	B 15 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+1.38	3月26日	不検出				
6街区	B 15 - 9 (旧地盤面 -5 m)	+0.38	3月26日	0.6				
6街区	B 15 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-0.62	3月26日	不検出				
6街区	B 15 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-1.62	3月26日	0.5				
6街区	B 15 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-2.62	3月26日	0.6				
6街区	B 15 - 9 (旧地盤面 -9 m)	-3.62	3月26日	不検出				
6街区	B 15 - 9 (旧地盤面 -10 m)	-4.62	3月26日	不検出				
6街区	B 25 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.41	3月26日	不検出				
6街区	B 25 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.41	3月26日	不検出				
6街区	B 25 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.41	3月26日	不検出				
6街区	B 25 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.41	3月26日	不検出				
6街区	B 25 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.59	3月26日	不検出				
6街区	B 25 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.59	3月26日	不検出				
6街区	B 25 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.59	3月26日	不検出				
6街区	B 25 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.59	3月26日	不検出				
6街区	B 25 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-4.59	3月26日	不検出				
6街区	B 25 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.46	3月30日	不検出				
6街区	B 25 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.46	3月30日	不検出				
6街区	B 25 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.46	3月30日	不検出				
6街区	B 25 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.46	3月30日	0.6				
6街区	B 25 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.54	3月30日	不検出				
6街区	B 25 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.54	3月30日	0.7				
6街区	B 25 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.54	3月30日	0.6				
6街区	B 25 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.54	3月30日	不検出				
6街区	B 25 - 9 (旧地盤面 -9 m)	-4.54	3月30日	不検出				
6街区	B 26 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.50	3月26日	不検出				
6街区	B 26 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.50	3月26日	不検出				
6街区	B 26 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.50	3月26日	不検出				
6街区	B 26 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.50	3月26日	不検出				
6街区	B 26 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.50	3月26日	不検出				
6街区	B 26 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.50	3月26日	不検出				
6街区	B 26 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.50	3月26日	不検出				
6街区	B 26 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.50	3月26日	不検出				
6街区	B 26 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.50	3月26日	不検出				
6街区	B 26 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.05	3月26日	不検出				
6街区	B 26 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.05	3月26日	不検出				
6街区	B 26 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.05	3月26日	不検出				
6街区	B 26 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.05	3月26日	不検出				
6街区	B 26 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.95	3月26日	不検出				
6街区	B 26 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.95	3月26日	不検出				
6街区	B 26 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.95	3月26日	不検出				
6街区	B 26 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.95	3月26日	不検出				
6街区	B 26 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-4.95	3月26日	不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	B 26 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.40	4月1日	不検出				
6街区	B 26 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.40	4月1日	不検出				
6街区	B 26 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.40	4月1日	不検出				
6街区	B 26 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.40	4月1日	不検出				
6街区	B 26 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.60	4月1日	不検出				
6街区	B 26 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.60	4月1日	不検出				
6街区	B 26 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.60	4月1日	不検出				
6街区	B 26 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.60	4月1日	不検出				
6街区	B 26 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-4.60	4月1日	不検出				
6街区	B 26 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.10	3月27日	0.6				
6街区	B 26 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.10	3月27日	0.7				
6街区	B 26 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.10	3月27日	0.5				
6街区	B 26 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.10	3月27日	1.0				
6街区	B 26 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.90	3月27日	0.8				
6街区	B 26 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.90	3月27日	0.8				
6街区	B 26 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.90	3月27日	不検出				
6街区	B 26 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.90	3月27日	0.5				
6街区	B 26 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-4.90	3月27日	0.6				
6街区	B 26 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+3.40	4月1日	不検出				
6街区	B 26 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+2.40	4月1日	0.9				
6街区	B 26 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+1.40	4月1日	0.6				
6街区	B 26 - 7 (旧地盤面 -4 m)	+0.40	4月1日	不検出				
6街区	B 26 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.60	4月1日	不検出				
6街区	B 26 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.60	4月1日	不検出				
6街区	B 26 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.60	4月1日	不検出				
6街区	B 26 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.60	4月1日	不検出				
6街区	B 26 - 7 (旧地盤面 -9 m)	-4.60	4月1日	不検出				
6街区	C 8 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.91	2月27日	不検出				
6街区	C 8 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.91	2月27日	0.8				
6街区	C 8 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.91	2月27日	不検出				
6街区	C 8 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.09	2月27日	不検出				
6街区	C 8 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.09	2月27日	不検出				
6街区	C 8 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.09	2月27日	不検出				
6街区	C 8 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.09	2月27日	不検出				
6街区	C 8 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.09	2月27日	不検出				
6街区	C 9 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.06	2月23日	不検出				
6街区	C 9 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.06	2月23日	不検出				
6街区	C 9 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.06	2月23日	不検出				
6街区	C 9 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.06	2月23日	不検出				
6街区	C 9 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.94	2月23日	不検出				
6街区	C 9 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.94	2月23日	不検出				
6街区	C 9 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.94	2月23日	不検出				
6街区	C 9 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.94	2月23日	不検出				
6街区	C 9 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.96	3月18日	0.6				
6街区	C 9 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.96	3月18日	0.6				
6街区	C 9 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.96	3月18日	不検出				
6街区	C 9 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月18日	0.7				
6街区	C 9 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月18日	不検出				
6街区	C 9 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月18日	0.8				
6街区	C 9 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月18日	0.6				
6街区	C 9 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月18日	不検出				
6街区	C 9 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.04	3月18日	0.6				
6街区	C 9 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.07	2月23日	2.8				
6街区	C 9 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.07	2月23日	不検出				
6街区	C 9 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.07	2月23日	不検出				
6街区	C 9 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.07	2月23日	不検出				
6街区	C 9 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.93	2月23日	不検出				
6街区	C 9 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.93	2月23日	不検出				
6街区	C 9 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.93	2月23日	不検出				
6街区	C 9 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.93	2月23日	不検出				
6街区	C 10 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.17	2月21日	不検出				
6街区	C 10 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.97	2月21日	不検出				
6街区	C 10 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.07	2月21日	不検出				
6街区	C 10 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.07	2月21日	不検出				
6街区	C 10 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.93	2月21日	0.5				
6街区	C 10 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.93	2月21日	1.5				
6街区	C 10 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.93	2月21日	不検出				
6街区	C 10 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.93	2月21日	不検出				
6街区	C 10 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.19	2月20日	不検出				
6街区	C 10 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.19	2月20日	不検出				
6街区	C 10 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.19	2月20日	不検出				
6街区	C 10 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.19	2月20日	0.5				
6街区	C 10 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.81	2月20日	0.8				
6街区	C 10 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.81	2月20日	0.7				
6街区	C 10 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.81	2月20日	不検出				
6街区	C 10 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.81	2月20日	0.6				
6街区	C 10 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.94	2月20日	0.7				
6街区	C 10 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.64	2月20日	不検出				
6街区	C 10 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.74	2月20日	0.5				
6街区	C 10 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.26	2月20日	0.6				
6街区	C 10 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.26	2月20日	不検出				
6街区	C 10 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.26	2月20日	不検出				
6街区	C 10 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.26	2月20日	不検出				
6街区	C 10 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.26	2月20日	不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	C 10 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+2.67	3月19日	0.8				
6街区	C 10 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+1.67	3月19日	1.0				
6街区	C 10 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+0.67	3月19日	1.0				
6街区	C 10 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.33	3月19日	1.0				
6街区	C 10 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.33	3月19日	0.9				
6街区	C 10 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.33	3月19日	0.7				
6街区	C 10 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.33	3月19日	不検出				
6街区	C 10 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.33	3月19日	不検出				
6街区	C 11 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.74	2月23日	不検出				
6街区	C 11 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.74	2月23日	不検出				
6街区	C 11 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.74	2月23日	不検出				
6街区	C 11 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.26	2月23日	不検出				
6街区	C 11 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.26	2月23日	不検出				
6街区	C 11 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.26	2月23日	不検出				
6街区	C 11 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.26	2月23日	不検出				
6街区	C 11 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.26	2月23日	不検出				
6街区	C 11 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-5.26	2月23日	不検出				
6街区	C 11 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.76	2月23日	不検出				
6街区	C 11 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.76	2月23日	不検出				
6街区	C 11 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.76	2月23日	不検出				
6街区	C 11 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.24	2月23日	不検出				
6街区	C 11 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.24	2月23日	不検出				
6街区	C 11 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.24	2月23日	不検出				
6街区	C 11 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.24	2月23日	不検出				
6街区	C 11 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.24	2月23日	不検出				
6街区	C 11 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+2.70	2月24日	不検出				
6街区	C 11 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+1.70	2月24日	不検出				
6街区	C 11 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+0.70	2月24日	不検出				
6街区	C 11 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.30	2月24日	不検出				
6街区	C 11 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.30	2月24日	不検出				
6街区	C 11 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.30	2月24日	0.5				
6街区	C 11 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.30	2月24日	不検出				
6街区	C 11 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.68	2月24日	不検出				
6街区	C 11 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.68	2月24日	不検出				
6街区	C 11 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.68	2月24日	不検出				
6街区	C 11 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.32	2月24日	不検出				
6街区	C 11 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.32	2月24日	不検出				
6街区	C 11 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.32	2月24日	不検出				
6街区	C 11 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.32	2月24日	不検出				
6街区	C 11 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.32	2月24日	不検出				
6街区	C 11 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.54	2月25日	不検出				
6街区	C 11 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.54	2月25日	不検出				
6街区	C 11 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.54	2月25日	不検出				
6街区	C 11 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.46	2月25日	不検出				
6街区	C 11 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.46	2月25日	不検出				
6街区	C 11 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.46	2月25日	不検出				
6街区	C 11 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.46	2月25日	不検出				
6街区	C 11 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.46	2月25日	不検出				
6街区	C 11 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.60	2月25日	不検出				
6街区	C 11 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.60	2月25日	0.5				
6街区	C 11 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.60	2月25日	不検出				
6街区	C 11 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.40	2月25日	不検出				
6街区	C 11 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.40	2月25日	0.5				
6街区	C 11 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.40	2月25日	0.8				
6街区	C 11 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.40	2月25日	不検出				
6街区	C 11 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.40	2月25日	不検出				
6街区	C 12 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.63	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.63	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.63	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.37	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.37	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.37	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.37	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.37	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.60	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.60	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.60	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.40	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.40	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.40	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.30	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.40	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.58	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.58	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.58	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.42	3月9日	1.1				
6街区	C 12 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.42	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.32	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.42	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.42	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.57	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.57	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.57	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.43	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.43	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.43	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.43	3月9日	不検出				
6街区	C 12 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.43	3月9日	不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	C 12 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+2.58	3月7日		不検出			
6街区	C 12 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+1.58	3月7日		4			
6街区	C 12 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+0.58	3月7日		不検出			
6街区	C 12 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.42	3月7日		2			
6街区	C 12 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.42	3月7日		1			
6街区	C 12 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.42	3月7日		不検出			
6街区	C 12 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.42	3月7日		1			
6街区	C 12 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.42	3月7日		不検出			
6街区	C 13 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.48	3月19日	0.7				
6街区	C 13 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.48	3月19日	6.6				
6街区	C 13 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.48	3月19日	1.6				
6街区	C 13 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.52	3月19日	1.0				
6街区	C 13 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.52	3月19日	不検出				
6街区	C 13 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.52	3月19日	1.5				
6街区	C 13 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.52	3月19日	0.9				
6街区	C 13 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.52	3月19日	0.9				
6街区	C 13 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.29	3月10日	不検出				
6街区	C 13 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.29	3月10日	不検出				
6街区	C 13 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.29	3月10日	不検出				
6街区	C 13 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.71	3月10日	不検出				
6街区	C 13 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.71	3月10日	不検出				
6街区	C 13 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.71	3月10日	不検出				
6街区	C 13 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.71	3月10日	不検出				
6街区	C 13 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.71	3月10日	不検出				
6街区	C 13 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.30	3月11日	不検出				
6街区	C 13 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.30	3月11日	不検出				
6街区	C 13 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.30	3月11日	不検出				
6街区	C 13 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.70	3月11日	不検出				
6街区	C 13 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.70	3月11日	不検出				
6街区	C 13 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.70	3月11日	不検出				
6街区	C 13 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.70	3月11日	不検出				
6街区	C 13 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.70	3月11日	不検出				
6街区	C 20 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.34	3月25日	0.7				
6街区	C 20 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.34	3月25日	0.7				
6街区	C 20 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.34	3月25日	0.8				
6街区	C 20 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.34	3月25日	0.7				
6街区	C 20 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.66	3月25日	0.6				
6街区	C 20 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.66	3月25日	不検出				
6街区	C 20 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.66	3月25日	0.6				
6街区	C 20 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.66	3月25日	0.5				
6街区	C 20 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-4.66	3月25日	不検出				
6街区	C 20 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.24	3月24日	1.2				
6街区	C 20 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.24	3月24日	0.8				
6街区	C 20 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.24	3月24日	0.9				
6街区	C 20 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.24	3月24日	不検出				
6街区	C 20 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.76	3月24日	0.9				
6街区	C 20 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.76	3月24日	0.8				
6街区	C 20 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.76	3月24日	0.9				
6街区	C 20 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.76	3月24日	0.9				
6街区	C 20 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-4.76	3月24日	不検出				
6街区	C 22 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.27	3月27日	0.9				
6街区	C 22 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.97	3月27日	0.7				
6街区	C 22 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.27	3月27日	不検出				
6街区	C 22 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.27	3月27日	不検出				
6街区	C 22 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.73	3月27日	不検出				
6街区	C 22 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.73	3月27日	不検出				
6街区	C 22 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.73	3月27日	0.7				
6街区	C 22 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.73	3月27日	不検出				
6街区	C 22 - 9 (旧地盤面 -9 m)	-4.73	3月27日	0.5				
6街区	C 23 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.40	4月2日	不検出				
6街区	C 23 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.40	4月2日	不検出				
6街区	C 23 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.40	4月2日	不検出				
6街区	C 23 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.30	4月2日	不検出				
6街区	C 23 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.60	4月2日	不検出				
6街区	C 23 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.60	4月2日	不検出				
6街区	C 23 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.60	4月2日	不検出				
6街区	C 23 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.60	4月2日	不検出				
6街区	C 23 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-4.60	4月2日	不検出				
6街区	C 23 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+3.16	3月26日	不検出				
6街区	C 23 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+2.06	3月26日	不検出				
6街区	C 23 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+1.16	3月26日	0.5				
6街区	C 23 - 7 (旧地盤面 -4 m)	+0.16	3月26日	不検出				
6街区	C 23 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.84	3月26日	不検出				
6街区	C 23 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.84	3月26日	不検出				
6街区	C 23 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.84	3月26日	不検出				
6街区	C 23 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.84	3月26日	不検出				
6街区	C 23 - 7 (旧地盤面 -9 m)	-4.84	3月26日	不検出				
6街区	C 24 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.41	4月1日	不検出				
6街区	C 24 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.41	4月1日	0.5				
6街区	C 24 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.41	4月1日	不検出				
6街区	C 24 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.41	4月1日	不検出				
6街区	C 24 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.59	4月1日	不検出				
6街区	C 24 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.59	4月1日	不検出				
6街区	C 24 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.59	4月1日	不検出				
6街区	C 24 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.59	4月1日	不検出				
6街区	C 24 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-4.59	4月1日	不検出				
6街区	C 24 - 2 (旧地盤面 -10 m)	-5.59	4月1日	不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	C 24 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.41	3月26日	0.6				
6街区	C 24 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.41	3月26日	不検出				
6街区	C 24 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.41	3月26日	不検出				
6街区	C 24 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.41	3月26日	不検出				
6街区	C 24 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.59	3月26日	不検出				
6街区	C 24 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.59	3月26日	不検出				
6街区	C 24 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.59	3月26日	不検出				
6街区	C 24 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.59	3月26日	不検出				
6街区	C 24 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-4.59	3月26日	不検出				
6街区	C 25 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.44	3月30日	0.7				
6街区	C 25 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.44	3月30日	不検出				
6街区	C 25 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.44	3月30日	0.6				
6街区	C 25 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.44	3月30日	不検出				
6街区	C 25 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.56	3月30日	不検出				
6街区	C 25 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.56	3月30日	0.9				
6街区	C 25 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.56	3月30日	0.8				
6街区	C 25 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.56	3月30日	0.8				
6街区	C 25 - 9 (旧地盤面 -9 m)	-4.56	3月30日	0.6				
6街区	C 26 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.31	3月30日	不検出				
6街区	C 26 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.21	3月30日	0.6				
6街区	C 26 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.31	3月30日	不検出				
6街区	C 26 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.21	3月30日	0.6				
6街区	C 26 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.69	3月30日	0.7				
6街区	C 26 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.69	3月30日	0.7				
6街区	C 26 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.69	3月30日	0.7				
6街区	C 26 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.69	3月30日	0.6				
6街区	C 26 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.69	3月30日	不検出				
6街区	C 26 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.31	5月15日	不検出				
6街区	C 26 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.21	5月15日	不検出				
6街区	C 26 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.21	5月15日	不検出				
6街区	C 26 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.21	5月15日	不検出				
6街区	C 26 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.79	5月15日	不検出				
6街区	C 26 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.79	5月15日	不検出				
6街区	C 26 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.79	5月15日	不検出				
6街区	C 26 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.79	5月15日	不検出				
6街区	C 26 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.36	3月26日	不検出				
6街区	C 26 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.36	3月26日	0.6				
6街区	C 26 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.36	3月26日	2.4				
6街区	C 26 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.36	3月26日	0.8				
6街区	C 26 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.64	3月26日	0.6				
6街区	C 26 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.64	3月26日	不検出				
6街区	C 26 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.64	3月26日	不検出				
6街区	C 26 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.64	3月26日	不検出				
6街区	C 26 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+3.42	3月27日	不検出				
6街区	C 26 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+2.52	3月27日	0.5				
6街区	C 26 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+1.42	3月27日	0.6				
6街区	C 26 - 7 (旧地盤面 -4 m)	+0.42	3月27日	1.0				
6街区	C 26 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.58	3月27日	0.6				
6街区	C 26 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.58	3月27日	0.6				
6街区	C 26 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.58	3月27日	不検出				
6街区	C 26 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.58	3月27日	不検出				
6街区	C 26 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	+4.81	5月19日	不検出				
6街区	C 26 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.31	5月19日	不検出				
6街区	C 26 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.31	5月19日	不検出				
6街区	C 26 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.31	5月19日	0.6				
6街区	C 26 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.31	5月19日	0.6				
6街区	C 26 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.69	5月19日	不検出				
6街区	C 26 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.69	5月19日	不検出				
6街区	C 26 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.69	5月19日	不検出				
6街区	D 6 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.23	4月17日	不検出				
6街区	D 6 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.23	4月17日	不検出				
6街区	D 6 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.23	4月17日	不検出				
6街区	D 6 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.23	4月17日	不検出				
6街区	D 6 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.77	4月17日	不検出				
6街区	D 6 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.77	4月17日	不検出				
6街区	D 6 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.77	4月17日	不検出				
6街区	D 6 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.77	4月17日	不検出				
6街区	D 6 - 8 (旧地盤面 -9 m)	-4.77	4月17日	不検出				
6街区	D 8 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+2.65	3月2日	0.5				
6街区	D 8 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+1.65	3月2日	0.7				
6街区	D 8 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+0.65	3月2日	0.8				
6街区	D 8 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.35	3月2日	不検出				
6街区	D 8 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.35	3月2日	0.5				
6街区	D 8 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.35	3月2日	0.6				
6街区	D 8 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.35	3月2日	0.6				
6街区	D 8 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.35	3月2日	不検出				
6街区	D 10 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.46	2月27日		不検出			
6街区	D 10 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.46	2月27日		不検出			
6街区	D 10 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.46	2月27日		不検出			
6街区	D 10 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.54	2月27日		不検出			
6街区	D 10 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.54	2月27日		1			
6街区	D 10 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.54	2月27日		不検出			
6街区	D 10 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.54	2月27日		不検出			
6街区	D 10 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.54	2月27日		不検出			

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	D 10 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.48	2月26日		不検出			
6街区	D 10 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.48	2月26日		不検出			
6街区	D 10 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.58	2月26日		不検出			
6街区	D 10 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.52	2月26日		不検出			
6街区	D 10 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.52	2月26日		1			
6街区	D 10 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.52	2月26日		3			
6街区	D 10 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.52	2月26日		不検出			
6街区	D 10 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.52	2月26日		不検出			
6街区	D 10 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+3.29	1月30日	不検出				
6街区	D 10 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+1.79	1月30日	0.9				
6街区	D 10 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+0.79	1月30日	不検出				
6街区	D 10 - 5 (旧地盤面 -3 m)	-0.21	1月30日	不検出				
6街区	D 10 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-1.21	1月30日	不検出				
6街区	D 10 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-2.21	1月30日	不検出				
6街区	D 10 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-3.21	1月30日	不検出				
6街区	D 10 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-4.21	1月30日	不検出				
6街区	D 10 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.50	3月23日	0.7				
6街区	D 10 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.50	3月23日	0.7				
6街区	D 10 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.50	3月23日	0.7				
6街区	D 10 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.50	3月23日	0.5				
6街区	D 10 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.50	3月23日	0.7				
6街区	D 10 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.50	3月23日	0.6				
6街区	D 10 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.50	3月23日	0.6				
6街区	D 10 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.50	3月23日	0.7				
6街区	D 10 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+2.60	3月2日	不検出				
6街区	D 10 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+1.60	3月2日	0.6				
6街区	D 10 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+0.60	3月2日	0.6				
6街区	D 10 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.40	3月2日	1.2				
6街区	D 10 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.40	3月2日	1.0				
6街区	D 10 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.40	3月2日	2.1				
6街区	D 10 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.40	3月2日	0.6				
6街区	D 10 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.40	3月2日	不検出				
6街区	D 11 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.77	2月26日		不検出			
6街区	D 11 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.77	2月26日		不検出			
6街区	D 11 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.77	2月26日		1			
6街区	D 11 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.13	2月26日		3			
6街区	D 11 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.23	2月26日		39			
6街区	D 11 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.23	2月26日		不検出			
6街区	D 11 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.23	2月26日		不検出			
6街区	D 11 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.23	2月26日		不検出			
6街区	D 11 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+2.58	3月4日	0.5				
6街区	D 11 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+1.58	3月4日	不検出				
6街区	D 11 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+0.58	3月4日	0.8				
6街区	D 11 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.42	3月4日	1.2				
6街区	D 11 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.42	3月4日	0.8				
6街区	D 11 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.42	3月4日	不検出				
6街区	D 11 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.42	3月4日	不検出				
6街区	D 11 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.42	3月4日	不検出				
6街区	D 11 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.50	3月4日		1		不検出	
6街区	D 11 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.50	3月4日		不検出		不検出	
6街区	D 11 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.50	3月4日		2		不検出	
6街区	D 11 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.50	3月4日		5		不検出	
6街区	D 11 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.50	3月4日		不検出		不検出	
6街区	D 11 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.50	3月4日		不検出		不検出	
6街区	D 11 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.50	3月4日		不検出		不検出	
6街区	D 11 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.50	3月4日		不検出		不検出	
6街区	D 11 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.46	3月5日		不検出			
6街区	D 11 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.46	3月5日		不検出			
6街区	D 11 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.46	3月5日		2			
6街区	D 11 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.54	3月5日		7			
6街区	D 11 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.54	3月5日		不検出			
6街区	D 11 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.54	3月5日		1			
6街区	D 11 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.54	3月5日		不検出			
6街区	D 11 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.54	3月5日		不検出			
6街区	D 11 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+2.40	3月6日		2			
6街区	D 11 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+1.40	3月6日		不検出			
6街区	D 11 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+0.40	3月6日		不検出			
6街区	D 11 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.60	3月6日		3			
6街区	D 11 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.60	3月6日		不検出			
6街区	D 11 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.60	3月6日		1			
6街区	D 11 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.60	3月6日		不検出			
6街区	D 11 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.60	3月6日		不検出			
6街区	D 11 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.42	3月5日		不検出			
6街区	D 11 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.42	3月5日		不検出			
6街区	D 11 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.42	3月5日		不検出			
6街区	D 11 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.58	3月5日		不検出			
6街区	D 11 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.58	3月5日		不検出			
6街区	D 11 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.58	3月5日		不検出			
6街区	D 11 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.58	3月5日		不検出			
6街区	D 11 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.58	3月5日		不検出			
6街区	D 12 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.41	3月9日		不検出			
6街区	D 12 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.41	3月9日		不検出			
6街区	D 12 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.41	3月9日		不検出			
6街区	D 12 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.59	3月9日		不検出			
6街区	D 12 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.59	3月9日		不検出			
6街区	D 12 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.59	3月9日		1			
6街区	D 12 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.59	3月9日		不検出			
6街区	D 12 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.59	3月9日		不検出			

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	D 12 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	+3.02	3月9日		1			
6街区	D 12 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+1.52	3月9日		2			
6街区	D 12 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+0.52	3月9日		1			
6街区	D 12 - 4 (旧地盤面 -3 m)	-0.48	3月9日		1			
6街区	D 12 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-1.48	3月9日		不検出			
6街区	D 12 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-2.48	3月9日		不検出			
6街区	D 12 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-3.48	3月9日		不検出			
6街区	D 12 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-4.48	3月9日		1			
6街区	D 12 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+3.10	3月7日		不検出			
6街区	D 12 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+1.60	3月7日		不検出			
6街区	D 12 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+0.60	3月7日		1			
6街区	D 12 - 5 (旧地盤面 -3 m)	-0.40	3月7日		1			
6街区	D 12 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-1.40	3月7日		1			
6街区	D 12 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-2.40	3月7日		不検出			
6街区	D 12 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-3.40	3月7日		不検出			
6街区	D 12 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-4.40	3月7日		不検出			
6街区	D 12 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	+3.04	3月21日	1.1				
6街区	D 12 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+1.54	3月21日	1.1				
6街区	D 12 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+0.54	3月21日	1.3				
6街区	D 12 - 6 (旧地盤面 -3 m)	-0.46	3月21日	1.2				
6街区	D 12 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-1.46	3月21日	1.3				
6街区	D 12 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-2.46	3月21日	1.0				
6街区	D 12 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-3.46	3月21日	不検出				
6街区	D 12 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-4.46	3月21日	1.3				
6街区	D 12 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-5.46	3月21日	0.9				
6街区	D 12 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.46	3月6日	0.7	1			
6街区	D 12 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.46	3月6日	不検出	不検出			
6街区	D 12 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.46	3月6日	不検出	1			
6街区	D 12 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.54	3月6日	不検出	1			
6街区	D 12 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.54	3月6日	不検出	1			
6街区	D 12 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.54	3月6日	不検出	1			
6街区	D 12 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.54	3月6日	不検出	不検出			
6街区	D 12 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.54	3月6日	不検出	不検出			
6街区	D 12 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	+3.10	3月7日		1			
6街区	D 12 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+1.60	3月7日		不検出			
6街区	D 12 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+0.60	3月7日		1			
6街区	D 12 - 8 (旧地盤面 -3 m)	-0.40	3月7日		不検出			
6街区	D 12 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-1.40	3月7日		不検出			
6街区	D 12 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-2.40	3月7日		不検出			
6街区	D 12 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-3.40	3月7日		不検出			
6街区	D 12 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-4.40	3月7日		不検出			
6街区	D 13 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.40	3月10日	不検出				不検出
6街区	D 13 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.40	3月10日	不検出				2
6街区	D 13 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.40	3月10日	不検出				不検出
6街区	D 13 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.60	3月10日	不検出				不検出
6街区	D 13 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.60	3月10日	不検出				不検出
6街区	D 13 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.60	3月10日	不検出				不検出
6街区	D 13 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.60	3月10日	不検出				不検出
6街区	D 13 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.60	3月10日	不検出				不検出
6街区	D 13 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.42	3月11日	不検出				
6街区	D 13 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.42	3月11日	不検出				
6街区	D 13 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.42	3月11日	不検出				
6街区	D 13 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.58	3月11日	不検出				
6街区	D 13 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.58	3月11日	不検出				
6街区	D 13 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.58	3月11日	不検出				
6街区	D 13 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.58	3月11日	不検出				
6街区	D 13 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.58	3月11日	不検出				
6街区	D 17 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+4.19	4月2日					不検出
6街区	D 17 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.69	4月2日					2
6街区	D 17 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.69	4月2日					不検出
6街区	D 17 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.69	4月2日					不検出
6街区	D 17 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.31	4月2日					不検出
6街区	D 17 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.31	4月2日					不検出
6街区	D 17 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.31	4月2日					不検出
6街区	D 17 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.31	4月2日					不検出
6街区	D 17 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.31	4月2日					不検出
6街区	D 19 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.56	3月23日	0.9				
6街区	D 19 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.56	3月23日	0.7				
6街区	D 19 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.56	3月23日	1.0				
6街区	D 19 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.56	3月23日	1.3				
6街区	D 19 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.44	3月23日	0.9				
6街区	D 19 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.44	3月23日	不検出				
6街区	D 19 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.44	3月23日	0.9				
6街区	D 19 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.44	3月23日	0.8				
6街区	D 19 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-4.44	3月23日	0.9				
6街区	D 23 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.17	3月26日		1.0			
6街区	D 23 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.17	3月26日	不検出				
6街区	D 23 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.17	3月26日	0.6				
6街区	D 23 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.17	3月26日	不検出				
6街区	D 23 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.83	3月26日	不検出				
6街区	D 23 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.83	3月26日	不検出				
6街区	D 23 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.83	3月26日	不検出				
6街区	D 23 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.83	3月26日	不検出				
6街区	D 23 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.83	3月26日	不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	D 23 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+3.13	3月30日	不検出				
6街区	D 23 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+2.13	3月30日	不検出				
6街区	D 23 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+1.13	3月30日	不検出				
6街区	D 23 - 7 (旧地盤面 -4 m)	+0.13	3月30日	0.6				
6街区	D 23 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.87	3月30日	不検出				
6街区	D 23 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.87	3月30日	0.6				
6街区	D 23 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.87	3月30日	0.6				
6街区	D 23 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.87	3月30日	不検出				
6街区	D 23 - 7 (旧地盤面 -9 m)	-4.87	3月30日	0.6				
6街区	D 23 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.09	3月31日	0.6				
6街区	D 23 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.09	3月31日	0.5				
6街区	D 23 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.09	3月31日	不検出				
6街区	D 23 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.09	3月31日	不検出				
6街区	D 23 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.91	3月31日	不検出				
6街区	D 23 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.91	3月31日	不検出				
6街区	D 23 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.91	3月31日	不検出				
6街区	D 23 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.91	3月31日	不検出				
6街区	D 23 - 8 (旧地盤面 -9 m)	-4.91	3月31日	不検出				
6街区	D 24 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.41	3月25日	0.7				
6街区	D 24 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.41	3月25日	0.8				
6街区	D 24 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.41	3月25日	0.7				
6街区	D 24 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.41	3月25日	不検出				
6街区	D 24 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.59	3月25日	0.7				
6街区	D 24 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.59	3月25日	0.6				
6街区	D 24 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.59	3月25日	0.6				
6街区	D 24 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.59	3月25日	不検出				
6街区	D 24 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.59	3月25日	0.7				
6街区	D 24 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.45	3月26日	不検出				
6街区	D 24 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.45	3月26日	不検出				
6街区	D 24 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.45	3月26日	不検出				
6街区	D 24 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.45	3月26日	不検出				
6街区	D 24 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.55	3月26日	不検出				
6街区	D 24 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.55	3月26日	不検出				
6街区	D 24 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.55	3月26日	不検出				
6街区	D 24 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.55	3月26日	不検出				
6街区	D 24 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-4.55	3月26日	不検出				
6街区	D 24 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.31	3月27日	1.3				
6街区	D 24 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.31	3月27日	0.9				
6街区	D 24 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.21	3月27日	0.9				
6街区	D 24 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.21	3月27日	不検出				
6街区	D 24 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.69	3月27日	0.6				
6街区	D 24 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.69	3月27日	0.5				
6街区	D 24 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.69	3月27日	0.6				
6街区	D 24 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.69	3月27日	不検出				
6街区	D 24 - 8 (旧地盤面 -9 m)	-4.69	3月27日	0.6				
6街区	D 25 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.38	3月27日	0.6				
6街区	D 25 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.38	3月27日	0.5				
6街区	D 25 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.38	3月27日	0.6				
6街区	D 25 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.38	3月27日	0.6				
6街区	D 25 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.62	3月27日	1.1				
6街区	D 25 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.62	3月27日	不検出				
6街区	D 25 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.62	3月27日	0.8				
6街区	D 25 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.62	3月27日	不検出				
6街区	D 26 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.26	3月30日	不検出				
6街区	D 26 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.26	3月30日	不検出				
6街区	D 26 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.26	3月30日	不検出				
6街区	D 26 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.26	3月30日	0.9				
6街区	D 26 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.74	3月30日	0.7				
6街区	D 26 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.74	3月30日	0.7				
6街区	D 26 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.74	3月30日	不検出				
6街区	D 26 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.74	3月30日	不検出				
6街区	D 26 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.90	5月19日	不検出				
6街区	D 26 - 2 (旧地盤面 -1 m)	3.40	5月19日	不検出				
6街区	D 26 - 2 (旧地盤面 -2 m)	2.40	5月19日	不検出				
6街区	D 26 - 2 (旧地盤面 -3 m)	1.40	5月19日	不検出				
6街区	D 26 - 2 (旧地盤面 -4 m)	0.40	5月19日	1.6				
6街区	D 26 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.60	5月19日	5.6				
6街区	D 26 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.60	5月19日	0.7				
6街区	D 26 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.60	5月19日	不検出				
6街区	D 26 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.60	5月19日	不検出				
6街区	D 26 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	+3.62	3月30日	不検出				
6街区	D 26 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+2.12	3月30日	不検出				
6街区	D 26 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+1.12	3月30日	不検出				
6街区	D 26 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+0.12	3月30日	0.5				
6街区	D 26 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.88	3月30日	不検出				
6街区	D 26 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.88	3月30日	不検出				
6街区	D 26 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.88	3月30日	不検出				
6街区	D 26 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+4.71	5月20日	不検出				
6街区	D 26 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.21	5月20日	不検出				
6街区	D 26 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.21	5月20日	不検出				
6街区	D 26 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.21	5月20日	不検出				
6街区	D 26 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.21	5月20日	不検出				
6街区	D 26 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.79	5月20日	不検出				
6街区	D 26 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.79	5月20日	不検出				
6街区	D 26 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.79	5月20日	不検出				
6街区	D 26 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.79	5月20日	不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	D 26 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+3.16	3月31日	不検出				
6街区	D 26 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+2.16	3月31日	2.2				
6街区	D 26 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+1.16	3月31日	1.1				
6街区	D 26 - 7 (旧地盤面 -4 m)	+0.16	3月31日	1.2				
6街区	D 26 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.84	3月31日	不検出				
6街区	D 26 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.84	3月31日	不検出				
6街区	D 26 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.84	3月31日	0.8				
6街区	D 26 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.84	3月31日	1.1				
6街区	D 26 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	+4.98	5月20日	不検出				
6街区	D 26 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.48	5月20日	不検出				
6街区	D 26 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.48	5月20日	不検出				
6街区	D 26 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.48	5月20日	不検出				
6街区	D 26 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.48	5月20日	不検出				
6街区	D 26 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.52	5月20日	不検出				
6街区	D 26 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.52	5月20日	不検出				
6街区	D 26 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.52	5月20日	不検出				
6街区	D 26 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.52	5月20日	不検出				
6街区	D 26 - 8 (旧地盤面 -9 m)	-4.52	5月20日	不検出				
6街区	D 26 - 9 (旧地盤面 0.5 m)	+4.51	5月18日	不検出				
6街区	D 26 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.01	5月18日	不検出				
6街区	D 26 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.01	5月18日	不検出				
6街区	D 26 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.01	5月18日	不検出				
6街区	D 26 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.01	5月18日	不検出				
6街区	D 26 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	5月18日	不検出				
6街区	D 26 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	5月18日	不検出				
6街区	D 26 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	5月18日	不検出				
6街区	E 6 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	+4.55	4月17日	不検出				
6街区	E 6 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.05	4月17日	不検出				
6街区	E 6 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.05	4月17日	0.9				
6街区	E 6 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.05	4月17日	不検出				
6街区	E 6 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.05	4月17日	不検出				
6街区	E 6 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.95	4月17日	不検出				
6街区	E 6 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.95	4月17日	0.5				
6街区	E 6 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.95	4月17日	不検出				
6街区	E 6 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.95	4月17日	不検出				
6街区	E 6 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.95	4月17日	不検出				
6街区	E 6 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+4.13	4月18日	0.5				
6街区	E 6 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.63	4月18日	0.8				
6街区	E 6 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.63	4月18日	0.7				
6街区	E 6 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.63	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.37	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.37	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.37	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.37	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.37	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.13	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.13	4月18日	0.6				
6街区	E 6 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.13	4月18日	3.8				
6街区	E 6 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.13	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.87	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.87	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.87	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.87	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	+4.47	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.97	4月18日	1.7				
6街区	E 6 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.97	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.97	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.11	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.11	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.11	4月18日	3.7				
6街区	E 6 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.11	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.89	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.89	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.89	4月18日	不検出				
6街区	E 6 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.89	4月18日	不検出				
6街区	E 7 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.09	4月18日	不検出	不検出			
6街区	E 7 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.09	4月18日	不検出	不検出			
6街区	E 7 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.09	4月18日	不検出	不検出			
6街区	E 7 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.09	4月18日	不検出	2			
6街区	E 7 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.91	4月18日	不検出	1			
6街区	E 7 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.91	4月18日	不検出	1			
6街区	E 7 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.91	4月18日	不検出	不検出			
6街区	E 7 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.91	4月18日	不検出	不検出			
6街区	E 7 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.95	4月20日			8		
6街区	E 7 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.95	4月20日			17		
6街区	E 7 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.95	4月20日			8		
6街区	E 7 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.05	4月20日			36		
6街区	E 7 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.05	4月20日			32		
6街区	E 7 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.05	4月20日			24		
6街区	E 7 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.05	4月20日			36		
6街区	E 7 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.05	4月20日			9		

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	E 7 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.01	4月20日	0.7				
6街区	E 7 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.01	4月20日	不検出				
6街区	E 7 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.01	4月20日	不検出				
6街区	E 7 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.01	4月20日	不検出				
6街区	E 7 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	4月20日	不検出				
6街区	E 7 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	4月20日	不検出				
6街区	E 7 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	4月20日	不検出				
6街区	E 7 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	4月20日	不検出				
6街区	E 7 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+2.87	4月20日	不検出		16		
6街区	E 7 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+1.87	4月20日	不検出		30		
6街区	E 7 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+0.87	4月20日	不検出		18		
6街区	E 7 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.13	4月20日	不検出		30		
6街区	E 7 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.13	4月20日	不検出		42		
6街区	E 7 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.13	4月20日	不検出		41		
6街区	E 7 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.13	4月20日	不検出		12		
6街区	E 7 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.13	4月20日	不検出		10		
6街区	E 9 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.65	3月4日	不検出				
6街区	E 9 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.65	3月4日	不検出				
6街区	E 9 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.65	3月4日	不検出				
6街区	E 9 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.35	3月4日	不検出				
6街区	E 9 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.35	3月4日	0.6				
6街区	E 9 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.35	3月4日	不検出				
6街区	E 9 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.35	3月4日	不検出				
6街区	E 9 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.35	3月4日	不検出				
6街区	E 10 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.60	3月2日	0.5				
6街区	E 10 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.60	3月2日	0.6				
6街区	E 10 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.60	3月2日	不検出				
6街区	E 10 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.40	3月2日	不検出				
6街区	E 10 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.40	3月2日	1.0				
6街区	E 10 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.40	3月2日	不検出				
6街区	E 10 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.40	3月2日	不検出				
6街区	E 10 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.40	3月2日	不検出				
6街区	E 10 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.46	3月3日	0.8				
6街区	E 10 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.46	3月3日	不検出				
6街区	E 10 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.46	3月3日	0.6				
6街区	E 10 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.54	3月3日	0.7				
6街区	E 10 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.54	3月3日	不検出				
6街区	E 10 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.54	3月3日	0.6				
6街区	E 10 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.54	3月3日	不検出				
6街区	E 10 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.54	3月3日	不検出				
6街区	E 10 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+2.64	3月4日	不検出				
6街区	E 10 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+1.64	3月4日	0.6				
6街区	E 10 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+0.64	3月4日	不検出				
6街区	E 10 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.36	3月4日	不検出				
6街区	E 10 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.36	3月4日	不検出				
6街区	E 10 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.36	3月4日	不検出				
6街区	E 10 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.36	3月4日	0.5				
6街区	E 10 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.50	3月3日	不検出				
6街区	E 10 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.50	3月3日	不検出				
6街区	E 10 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.50	3月3日	不検出				
6街区	E 10 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.50	3月3日	不検出				
6街区	E 10 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.50	3月3日	不検出				
6街区	E 10 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.50	3月3日	不検出				
6街区	E 10 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.50	3月3日	不検出				
6街区	E 10 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.50	3月3日	不検出				
6街区	E 11 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.58	3月6日		3			
6街区	E 11 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.58	3月6日		2			
6街区	E 11 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.58	3月6日		不検出			
6街区	E 11 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.32	3月6日		不検出			
6街区	E 11 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.42	3月6日		不検出			
6街区	E 11 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.42	3月6日		不検出			
6街区	E 11 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.42	3月6日		不検出			
6街区	E 11 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.42	3月6日		不検出			
6街区	E 11 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+2.41	3月5日	0.9				
6街区	E 11 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+1.51	3月5日	0.8				
6街区	E 11 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+0.41	3月5日	1.0				
6街区	E 11 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.59	3月5日	0.7				
6街区	E 11 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.59	3月5日	1.1				
6街区	E 11 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.59	3月5日	0.9				
6街区	E 11 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.59	3月5日	0.7				
6街区	E 11 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.59	3月5日	0.8				
6街区	E 11 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.57	3月6日	不検出				
6街区	E 11 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.57	3月6日	不検出				
6街区	E 11 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.57	3月6日	不検出				
6街区	E 11 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.43	3月6日	不検出				
6街区	E 11 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.43	3月6日	不検出				
6街区	E 11 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.43	3月6日	不検出				
6街区	E 11 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.43	3月6日	不検出				
6街区	E 11 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.43	3月6日	不検出				
6街区	E 11 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.39	3月5日	0.8				
6街区	E 11 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.39	3月5日	0.7				
6街区	E 11 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.39	3月5日	0.6				
6街区	E 11 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.61	3月5日	不検出				
6街区	E 11 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.61	3月5日	1.1				
6街区	E 11 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.61	3月5日	0.9				
6街区	E 11 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.61	3月5日	1.0				
6街区	E 11 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.61	3月5日	1.2				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	E 12 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.69	3月7日	不検出				
6街区	E 12 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.69	3月7日	不検出				
6街区	E 12 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.69	3月7日	不検出				
6街区	E 12 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.31	3月7日	不検出				
6街区	E 12 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.31	3月7日	不検出				
6街区	E 12 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.21	3月7日	不検出				
6街区	E 12 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.31	3月7日	不検出				
6街区	E 12 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.53	3月7日	不検出				
6街区	E 12 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.53	3月7日	不検出				
6街区	E 12 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.53	3月7日	不検出				
6街区	E 12 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.47	3月7日	不検出				
6街区	E 12 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.47	3月7日	不検出				
6街区	E 12 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.47	3月7日	不検出				
6街区	E 12 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.47	3月7日	不検出				
6街区	E 12 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.47	3月7日	不検出				
6街区	E 12 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.49	3月7日	不検出				
6街区	E 12 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.49	3月7日	不検出				
6街区	E 12 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.49	3月7日	不検出				
6街区	E 12 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.51	3月7日	不検出				
6街区	E 12 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.51	3月7日	不検出				
6街区	E 12 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.51	3月7日	不検出				
6街区	E 12 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.51	3月7日	不検出				
6街区	E 13 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.48	3月10日	不検出				
6街区	E 13 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.48	3月10日	不検出				
6街区	E 13 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.48	3月10日	不検出				
6街区	E 13 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.52	3月10日	不検出				
6街区	E 13 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.52	3月10日	不検出				
6街区	E 13 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.52	3月10日	不検出				
6街区	E 13 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.52	3月10日	不検出				
6街区	E 13 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.52	3月10日	不検出				
6街区	E 13 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.49	3月6日	不検出				
6街区	E 13 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.49	3月6日	不検出				
6街区	E 13 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.49	3月6日	不検出				
6街区	E 13 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.51	3月6日	不検出				
6街区	E 13 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.51	3月6日	不検出				
6街区	E 13 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.51	3月6日	不検出				
6街区	E 13 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.51	3月6日	不検出				
6街区	E 13 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.51	3月6日	不検出				
6街区	E 13 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.55	3月6日	不検出				
6街区	E 13 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.55	3月6日	不検出				
6街区	E 13 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.55	3月6日	不検出				
6街区	E 13 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.45	3月6日	不検出				
6街区	E 13 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.45	3月6日	不検出				
6街区	E 13 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.45	3月6日	不検出				
6街区	E 13 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.45	3月6日	不検出				
6街区	E 13 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.45	3月6日	不検出				
6街区	E 25 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.10	3月31日	不検出				
6街区	E 25 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.10	3月31日	0.7				
6街区	E 25 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.10	3月31日	0.6				
6街区	E 25 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.10	3月31日	0.5				
6街区	E 25 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.90	3月31日	0.6				
6街区	E 25 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.90	3月31日	不検出				
6街区	E 25 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.90	3月31日	不検出				
6街区	E 25 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.90	3月31日	不検出				
6街区	E 25 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.24	3月27日	不検出				
6街区	E 25 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.24	3月27日	0.6				
6街区	E 25 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.24	3月27日	0.6				
6街区	E 25 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.24	3月27日	不検出				
6街区	E 25 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.76	3月27日	0.5				
6街区	E 25 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.76	3月27日	不検出				
6街区	E 25 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.76	3月27日	0.5				
6街区	E 25 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.76	3月27日	0.5				
6街区	E 25 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.19	3月26日	不検出				
6街区	E 25 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.19	3月26日	不検出				
6街区	E 25 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.19	3月26日	0.6				
6街区	E 25 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.19	3月26日	不検出				
6街区	E 25 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.81	3月26日	不検出				
6街区	E 25 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.81	3月26日	不検出				
6街区	E 25 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.81	3月26日	不検出				
6街区	E 25 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.18	3月27日	0.6				
6街区	E 25 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.18	3月27日	0.6				
6街区	E 25 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.18	3月27日	0.6				
6街区	E 25 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.18	3月27日	0.6				
6街区	E 25 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.82	3月27日	0.6				
6街区	E 25 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.82	3月27日	0.6				
6街区	E 25 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.82	3月27日	0.6				
6街区	E 26 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.16	4月1日	不検出				
6街区	E 26 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.16	4月1日	不検出				
6街区	E 26 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.16	4月1日	不検出				
6街区	E 26 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.16	4月1日	不検出				
6街区	E 26 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.84	4月1日	不検出				
6街区	E 26 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.84	4月1日	不検出				
6街区	E 26 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.84	4月1日	不検出				
6街区	E 26 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	+4.49	5月18日	不検出				
6街区	E 26 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.99	5月18日	不検出				
6街区	E 26 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.99	5月18日	不検出				
6街区	E 26 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.99	5月18日	不検出				
6街区	E 26 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	5月18日	不検出				
6街区	E 26 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	5月18日	不検出				
6街区	E 26 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	5月18日	不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	E 27 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	+4.50	5月18日	不検出				
6街区	E 27 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	5月18日	不検出				
6街区	E 27 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	5月18日	不検出				
6街区	E 27 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	5月18日	不検出				
6街区	E 27 - 7 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	5月18日	不検出				
6街区	E 27 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	5月18日	不検出				
6街区	E 27 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	5月18日	不検出				
6街区	F 6 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.04	4月17日	不検出				
6街区	F 6 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.04	4月17日	不検出				
6街区	F 6 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.04	4月17日	不検出				
6街区	F 6 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.04	4月17日	0.5				
6街区	F 6 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	4月17日	0.6				
6街区	F 6 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	4月17日	不検出				
6街区	F 6 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	4月17日	不検出				
6街区	F 6 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	4月17日	不検出				
6街区	F 6 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-4.96	4月17日	不検出				
6街区	F 6 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.13	4月18日	0.9				
6街区	F 6 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.13	4月18日	不検出				
6街区	F 6 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.13	4月18日	不検出				
6街区	F 6 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.13	4月18日	不検出				
6街区	F 6 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.87	4月18日	16				
6街区	F 6 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.87	4月18日	0.6				
6街区	F 6 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.87	4月18日	不検出				
6街区	F 6 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.87	4月18日	不検出				
6街区	F 6 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.23	4月18日	不検出				
6街区	F 6 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.23	4月18日	不検出				
6街区	F 6 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.23	4月18日	2.0				
6街区	F 6 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.23	4月18日	1.1				
6街区	F 6 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.77	4月18日	0.6				
6街区	F 6 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.77	4月18日	不検出				
6街区	F 6 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.77	4月18日	不検出				
6街区	F 6 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.77	4月18日	不検出				
6街区	F 6 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	+4.53	4月18日	不検出				
6街区	F 6 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.03	4月18日	不検出				
6街区	F 6 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.03	4月18日	不検出				
6街区	F 6 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.03	4月18日	不検出				
6街区	F 6 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.03	4月18日	不検出				
6街区	F 6 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	4月18日	不検出				
6街区	F 6 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	4月18日	不検出				
6街区	F 6 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	4月18日	不検出				
6街区	F 6 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	4月18日	不検出				
6街区	F 7 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.15	4月20日	不検出				
6街区	F 7 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.15	4月20日	不検出				
6街区	F 7 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.15	4月20日	不検出				
6街区	F 7 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.15	4月20日	不検出				
6街区	F 7 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.85	4月20日	1.4				
6街区	F 7 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.85	4月20日	0.9				
6街区	F 7 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.85	4月20日	不検出				
6街区	F 7 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.85	4月20日	不検出				
6街区	F 7 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.03	4月20日	不検出				
6街区	F 7 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.83	4月20日	不検出				
6街区	F 7 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.83	4月20日	不検出				
6街区	F 7 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.17	4月20日	不検出				
6街区	F 7 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.17	4月20日	不検出				
6街区	F 7 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.17	4月20日	不検出				
6街区	F 7 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.17	4月20日	不検出				
6街区	F 7 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.17	4月20日	不検出				
6街区	F 7 - 2 (旧地盤面 -9 m)	-5.17	4月20日	不検出				
6街区	F 7 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.13	4月21日	不検出				
6街区	F 7 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.13	4月21日	不検出				
6街区	F 7 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.13	4月21日	不検出				
6街区	F 7 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.13	4月21日	不検出				
6街区	F 7 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.87	4月21日	不検出				
6街区	F 7 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.87	4月21日	不検出				
6街区	F 7 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.87	4月21日	不検出				
6街区	F 7 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.87	4月21日	不検出				
6街区	F 7 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	+4.61	4月20日	不検出				
6街区	F 7 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.11	4月20日	不検出				
6街区	F 7 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.11	4月20日	不検出				
6街区	F 7 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.11	4月20日	不検出				
6街区	F 7 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.11	4月20日	不検出				
6街区	F 7 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.89	4月20日	0.7				
6街区	F 7 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.89	4月20日	不検出				
6街区	F 7 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.89	4月20日	1.5				
6街区	F 7 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.89	4月20日	不検出				
6街区	F 7 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.57	3月17日	不検出				
6街区	F 7 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.57	3月17日	不検出				
6街区	F 7 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.57	3月17日	0.9				
6街区	F 7 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.57	3月17日	1.6				
6街区	F 7 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.43	3月17日	不検出				
6街区	F 7 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.43	3月17日	不検出				
6街区	F 7 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.43	3月17日	不検出				
6街区	F 7 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.43	3月17日	不検出				
6街区	F 7 - 9 (旧地盤面 -9 m)	-4.43	3月17日	不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	F 9 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.59	3月2日	0.6				
6街区	F 9 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.59	3月2日	1.4				
6街区	F 9 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.59	3月2日	1.1				
6街区	F 9 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.41	3月2日	1.0				
6街区	F 9 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.41	3月2日	1.0				
6街区	F 9 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.41	3月2日	1.0				
6街区	F 9 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.41	3月2日	0.7				
6街区	F 9 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.52	3月3日	不検出				
6街区	F 9 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.52	3月3日	0.6				
6街区	F 9 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.52	3月3日	0.7				
6街区	F 9 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.48	3月3日	0.8				
6街区	F 9 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.48	3月3日	不検出				
6街区	F 9 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.48	3月3日	0.7				
6街区	F 9 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.48	3月3日	0.6				
6街区	F 9 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.54	3月5日	不検出				
6街区	F 9 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.54	3月5日	0.9				
6街区	F 9 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.54	3月5日	0.6				
6街区	F 9 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.46	3月5日	0.8				
6街区	F 9 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.46	3月5日	0.7				
6街区	F 9 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.46	3月5日	0.8				
6街区	F 9 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.46	3月5日	不検出				
6街区	F 9 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+2.59	3月4日	不検出				
6街区	F 9 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+1.59	3月4日	不検出				
6街区	F 9 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+0.59	3月4日	不検出				
6街区	F 9 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.41	3月4日	不検出				
6街区	F 9 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.41	3月4日	不検出				
6街区	F 9 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.41	3月4日	不検出				
6街区	F 9 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.41	3月4日	不検出				
6街区	F 9 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+3.03	3月3日	0.8				
6街区	F 9 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+1.53	3月3日	不検出				
6街区	F 9 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+0.53	3月3日	不検出				
6街区	F 9 - 5 (旧地盤面 -3 m)	-0.47	3月3日	0.8				
6街区	F 9 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-1.47	3月3日	1.4				
6街区	F 9 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-2.47	3月3日	不検出				
6街区	F 9 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-3.47	3月3日	0.7				
6街区	F 9 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.88	3月4日	1.0				
6街区	F 9 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.88	3月4日	不検出				
6街区	F 9 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.88	3月4日	1.0				
6街区	F 9 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.12	3月4日	0.9				
6街区	F 9 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.12	3月4日	0.6				
6街区	F 9 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.12	3月4日	不検出				
6街区	F 9 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.12	3月4日	不検出				
6街区	F 9 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.12	3月4日	不検出				
6街区	F 9 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.02	3月18日	0.7				
6街区	F 9 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.02	3月18日	0.6				
6街区	F 9 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.02	3月18日	0.9				
6街区	F 9 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.02	3月18日	0.7				
6街区	F 9 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.98	3月18日	0.8				
6街区	F 9 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.98	3月18日	0.6				
6街区	F 9 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-2.98	3月18日	0.7				
6街区	F 9 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-3.98	3月18日	0.6				
6街区	F 10 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.54	3月2日	0.8				
6街区	F 10 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.54	3月2日	0.9				
6街区	F 10 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.54	3月2日	1.5				
6街区	F 10 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.46	3月2日	1.3				
6街区	F 10 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.46	3月2日	1.3				
6街区	F 10 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.46	3月2日	1.3				
6街区	F 10 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.46	3月2日	不検出				
6街区	F 10 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.46	3月2日	1.0				
6街区	F 10 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+2.62	3月23日	不検出				
6街区	F 10 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+1.62	3月23日	0.9				
6街区	F 10 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+0.62	3月23日	0.7				
6街区	F 10 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.38	3月23日	0.6				
6街区	F 10 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.38	3月23日	0.6				
6街区	F 10 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.38	3月23日	0.7				
6街区	F 10 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.38	3月23日	不検出				
6街区	F 10 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-4.38	3月23日	0.8				
6街区	F 10 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.62	3月3日	0.6				
6街区	F 10 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.62	3月3日	不検出				
6街区	F 10 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.62	3月3日	不検出				
6街区	F 10 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.38	3月3日	0.6				
6街区	F 10 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.38	3月3日	不検出				
6街区	F 10 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.38	3月3日	不検出				
6街区	F 10 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.38	3月3日	不検出				
6街区	F 10 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.64	3月3日	0.8				
6街区	F 10 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.64	3月3日	0.5				
6街区	F 10 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.64	3月3日	0.6				
6街区	F 10 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.36	3月3日	不検出				
6街区	F 10 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.36	3月3日	不検出				
6街区	F 10 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.36	3月3日	不検出				
6街区	F 10 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.36	3月3日	不検出				
6街区	F 10 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.96	3月18日	0.9				
6街区	F 10 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.96	3月18日	20				
6街区	F 10 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.96	3月18日	2.5				
6街区	F 10 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.04	3月18日	1.0				
6街区	F 10 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.04	3月18日	0.8				
6街区	F 10 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.04	3月18日	0.8				
6街区	F 10 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.04	3月18日	不検出				
6街区	F 10 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.04	3月18日	0.7				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	F 10 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.91	3月17日	不検出				
6街区	F 10 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.91	3月17日	不検出				
6街区	F 10 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.91	3月17日	不検出				
6街区	F 10 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.09	3月17日	不検出				
6街区	F 10 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.09	3月17日	不検出				
6街区	F 10 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.09	3月17日	不検出				
6街区	F 10 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.09	3月17日	不検出				
6街区	F 10 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.09	3月17日	不検出				
6街区	F 11 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.46	3月5日	1.1				
6街区	F 11 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.56	3月5日	0.8				
6街区	F 11 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.56	3月5日	0.7				
6街区	F 11 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.44	3月5日	0.6				
6街区	F 11 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.44	3月5日	1.1				
6街区	F 11 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.44	3月5日	1.1				
6街区	F 11 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.44	3月5日	1.0				
6街区	F 11 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.44	3月5日	0.6				
6街区	F 11 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.64	3月5日	不検出				
6街区	F 11 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.64	3月5日	0.6				
6街区	F 11 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.64	3月5日	0.6				
6街区	F 11 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.36	3月5日	0.5				
6街区	F 11 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.36	3月5日	不検出				
6街区	F 11 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.36	3月5日	0.6				
6街区	F 11 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.36	3月5日	不検出				
6街区	F 11 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	3.16	3月4日	不検出				
6街区	F 11 - 5 (旧地盤面 -1 m)	1.66	3月4日	0.6				
6街区	F 11 - 5 (旧地盤面 -2 m)	0.66	3月4日	不検出				
6街区	F 11 - 5 (旧地盤面 -3 m)	-0.34	3月4日	0.6				
6街区	F 11 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-1.34	3月4日	不検出				
6街区	F 11 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-2.34	3月4日	不検出				
6街区	F 11 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-3.34	3月4日	不検出				
6街区	F 11 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.82	3月4日	0.7				
6街区	F 11 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.82	3月4日	不検出				
6街区	F 11 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.82	3月4日	0.6				
6街区	F 11 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.18	3月4日	不検出				
6街区	F 11 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.18	3月4日	0.6				
6街区	F 11 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.18	3月4日	不検出				
6街区	F 11 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.18	3月4日	不検出				
6街区	F 11 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.99	3月18日	1.1				
6街区	F 11 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.99	3月18日	0.7				
6街区	F 11 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.99	3月18日	1.2				
6街区	F 11 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	3月18日	1.0				
6街区	F 11 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	3月18日	0.6				
6街区	F 11 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	3月18日	0.5				
6街区	F 11 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	3月18日	0.6				
6街区	F 11 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	3月18日	不検出				
6街区	F 11 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+2.98	3月17日	不検出				
6街区	F 11 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+1.98	3月17日	不検出				
6街区	F 11 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+0.98	3月17日	不検出				
6街区	F 11 - 8 (旧地盤面 -4 m)	-0.02	3月17日	不検出				
6街区	F 11 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.02	3月17日	不検出				
6街区	F 11 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.02	3月17日	不検出				
6街区	F 11 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.02	3月17日	不検出				
6街区	F 11 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-4.02	3月17日	不検出				
6街区	F 12 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.59	3月6日	不検出				
6街区	F 12 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.69	3月6日	不検出				
6街区	F 12 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.59	3月6日	不検出				
6街区	F 12 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.41	3月6日	不検出				
6街区	F 12 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.41	3月6日	不検出				
6街区	F 12 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.41	3月6日	不検出				
6街区	F 12 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.41	3月6日	不検出				
6街区	F 12 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.68	3月7日	不検出				
6街区	F 12 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.68	3月7日	不検出				
6街区	F 12 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.68	3月7日	不検出				
6街区	F 12 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.32	3月7日	不検出				
6街区	F 12 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.32	3月7日	不検出				
6街区	F 12 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.32	3月7日	不検出				
6街区	F 12 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.32	3月7日	不検出				
6街区	F 12 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.32	3月7日	不検出				
6街区	F 12 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.99	3月6日	不検出				
6街区	F 12 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.99	3月6日	不検出				
6街区	F 12 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.99	3月6日	不検出				
6街区	F 12 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	3月6日	不検出				
6街区	F 12 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	3月6日	不検出				
6街区	F 12 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	3月6日	不検出				
6街区	F 12 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	3月6日	不検出				
6街区	F 12 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	3月6日	不検出				
6街区	F 12 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+3.14	3月11日	不検出				
6街区	F 12 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+2.14	3月11日	不検出				
6街区	F 12 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+1.14	3月11日	不検出				
6街区	F 12 - 7 (旧地盤面 -4 m)	+0.14	3月11日	不検出				
6街区	F 12 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-0.86	3月11日	不検出				
6街区	F 12 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-1.86	3月11日	不検出				
6街区	F 12 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-2.86	3月11日	不検出				
6街区	F 12 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-3.86	3月11日	不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	F 13 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.99	3月7日	不検出				
6街区	F 13 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.99	3月7日	不検出				
6街区	F 13 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.99	3月7日	不検出				
6街区	F 13 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	3月7日	不検出				
6街区	F 13 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	3月7日	不検出				
6街区	F 13 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	3月7日	不検出				
6街区	F 13 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	3月7日	不検出				
6街区	F 13 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.60	3月5日	0.7				
6街区	F 13 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.60	3月5日	0.8				
6街区	F 13 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.60	3月5日	0.9				
6街区	F 13 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.40	3月5日	0.9				
6街区	F 13 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.40	3月5日	不検出				
6街区	F 13 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.40	3月5日	0.8				
6街区	F 13 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.40	3月5日	0.8				
6街区	F 13 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.69	3月20日	0.7				
6街区	F 13 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.69	3月20日	0.7				
6街区	F 13 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.69	3月20日	0.7				
6街区	F 13 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.31	3月20日	0.9				
6街区	F 13 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.31	3月20日	0.7				
6街区	F 13 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.31	3月20日	0.7				
6街区	F 13 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.31	3月20日	0.7				
6街区	F 13 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.31	3月20日	0.5				
6街区	F 13 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.04	3月21日	0.6				
6街区	F 13 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.04	3月21日	0.6				
6街区	F 13 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.04	3月21日	1.6				
6街区	F 13 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.04	3月21日	0.5				
6街区	F 13 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.96	3月21日	0.9				
6街区	F 13 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.96	3月21日	0.7				
6街区	F 13 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.96	3月21日	0.8				
6街区	F 13 - 8 (旧地盤面 -8 m)	-3.96	3月21日	0.8				
6街区	F 13 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+2.79	3月20日	0.7				
6街区	F 13 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+1.79	3月20日	0.7				
6街区	F 13 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+0.79	3月20日	0.7				
6街区	F 13 - 9 (旧地盤面 -4 m)	-0.21	3月20日	0.9				
6街区	F 13 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-1.21	3月20日	不検出				
6街区	F 13 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-2.21	3月20日	0.6				
6街区	F 13 - 9 (旧地盤面 -7 m)	-3.21	3月20日	0.6				
6街区	F 13 - 9 (旧地盤面 -8 m)	-4.21	3月20日	不検出				
6街区	F 14 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+3.19	4月1日			54		
6街区	F 14 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+1.69	4月1日			不検出		
6街区	F 14 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+0.69	4月1日			不検出		
6街区	F 14 - 5 (旧地盤面 -3 m)	-0.31	4月1日			不検出		
6街区	F 14 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-1.31	4月1日			9		
6街区	F 14 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-2.31	4月1日			10		
6街区	F 14 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-3.31	4月1日			不検出		
6街区	F 14 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-4.31	4月1日			不検出		
6街区	F 14 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.79	3月19日	0.6				
6街区	F 14 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.79	3月19日	0.8				
6街区	F 14 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.79	3月19日	0.7				
6街区	F 14 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.21	3月19日	1.0				
6街区	F 14 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.21	3月19日	不検出				
6街区	F 14 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.21	3月19日	1.0				
6街区	F 14 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.21	3月19日	1.0				
6街区	F 14 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.21	3月19日	0.7				
6街区	F 23 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	5月21日	不検出				
6街区	F 23 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	5月23日	不検出				
6街区	F 23 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	5月23日	不検出				
6街区	F 23 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	5月23日	不検出				
6街区	F 23 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	5月23日	不検出				
6街区	F 23 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	5月23日	不検出				
6街区	F 23 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	5月23日	不検出				
6街区	F 24 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.12	3月31日	不検出				
6街区	F 24 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.12	3月31日	不検出				
6街区	F 24 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.12	3月31日	不検出				
6街区	F 24 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.12	3月31日	不検出				
6街区	F 24 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.88	3月31日	不検出				
6街区	F 24 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.88	3月31日	不検出				
6街区	F 24 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.88	3月31日	不検出				
6街区	F 24 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.91	4月1日	不検出				
6街区	F 24 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.91	4月1日	不検出				
6街区	F 24 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.91	4月1日	不検出				
6街区	F 24 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.09	4月1日	不検出				
6街区	F 24 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.09	4月1日	不検出				
6街区	F 24 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.09	4月1日	不検出				
6街区	F 24 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.09	4月1日	不検出				
6街区	F 24 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.09	4月1日	不検出				
6街区	F 24 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	+4.50	6月8日	不検出				
6街区	F 24 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	6月8日	不検出				
6街区	F 24 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	6月8日	不検出				
6街区	F 24 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	6月8日	不検出				
6街区	F 24 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	6月8日	不検出				
6街区	F 24 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	6月8日	不検出				
6街区	F 24 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	6月8日	不検出				
6街区	F 24 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	6月8日	不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	F 25 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.26	3月30日	不検出				
6街区	F 25 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.26	3月30日	0.6				
6街区	F 25 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.26	3月30日	0.5				
6街区	F 25 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.26	3月30日	不検出				
6街区	F 25 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.74	3月30日	0.6				
6街区	F 25 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.74	3月30日	不検出				
6街区	F 25 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.74	3月30日	0.7				
6街区	F 25 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.74	3月30日	不検出				
6街区	F 25 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.18	3月30日	不検出				
6街区	F 25 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.18	3月30日	不検出				
6街区	F 25 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.18	3月30日	0.6				
6街区	F 25 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.18	3月30日	不検出				
6街区	F 25 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.82	3月30日	0.6				
6街区	F 25 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.82	3月30日	不検出				
6街区	F 25 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.82	3月30日	不検出				
6街区	F 25 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.82	3月30日	不検出				
6街区	F 25 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.05	3月31日	1.0				
6街区	F 25 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.05	3月31日	0.9				
6街区	F 25 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.05	3月31日	0.9				
6街区	F 25 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.05	3月31日	不検出				
6街区	F 25 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.95	3月31日	1.7				
6街区	F 25 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.95	3月31日	不検出				
6街区	F 25 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.95	3月31日	不検出				
6街区	F 25 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.08	4月2日	1.1				
6街区	F 25 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.08	4月2日	0.6				
6街区	F 25 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.08	4月2日	不検出				
6街区	F 25 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.08	4月2日	0.7				
6街区	F 25 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.92	4月2日	1.0				
6街区	F 25 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.92	4月2日	不検出				
6街区	F 25 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.92	4月2日	1.2				
6街区	F 25 - 9 (旧地盤面 -1 m)	+3.18	5月21日	不検出				
6街区	F 25 - 9 (旧地盤面 -2 m)	+2.18	5月21日	不検出				
6街区	F 25 - 9 (旧地盤面 -3 m)	+1.18	5月21日	不検出				
6街区	F 25 - 9 (旧地盤面 -4 m)	+0.18	5月21日	不検出				
6街区	F 25 - 9 (旧地盤面 -5 m)	-0.82	5月21日	不検出				
6街区	F 25 - 9 (旧地盤面 -6 m)	-1.82	5月21日	不検出				
6街区	F 26 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.36	4月2日	不検出				
6街区	F 26 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.36	4月2日	不検出				
6街区	F 26 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.36	4月2日	不検出				
6街区	F 26 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.36	4月2日	不検出				
6街区	F 26 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.64	4月2日	不検出				
6街区	F 26 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.64	4月2日	不検出				
6街区	F 26 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.64	4月2日	不検出				
6街区	F 26 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	+3.96	3月31日	不検出				
6街区	F 26 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+2.46	3月31日	不検出				
6街区	F 26 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+1.46	3月31日	不検出				
6街区	F 26 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+0.46	3月31日	不検出				
6街区	F 26 - 4 (旧地盤面 -4 m)	-0.54	3月31日	不検出				
6街区	F 26 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-1.54	3月31日	不検出				
6街区	F 26 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-2.54	3月31日	不検出				
6街区	F 26 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-3.54	3月31日	不検出				
6街区	F 26 - 8 (旧地盤面 0.5 m)	+4.51	5月19日	不検出				
6街区	F 26 - 8 (旧地盤面 -1 m)	+3.01	5月19日	不検出				
6街区	F 26 - 8 (旧地盤面 -2 m)	+2.01	5月19日	不検出				
6街区	F 26 - 8 (旧地盤面 -3 m)	+1.01	5月19日	不検出				
6街区	F 26 - 8 (旧地盤面 -4 m)	+0.01	5月19日	不検出				
6街区	F 26 - 8 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	5月19日	不検出				
6街区	F 26 - 8 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	5月19日	不検出				
6街区	F 26 - 8 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	5月19日	不検出				
6街区	G 6 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+4.41	3月24日	1.0				
6街区	G 6 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.91	3月24日	0.9				
6街区	G 6 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.91	3月24日	0.9				
6街区	G 6 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.91	3月24日	0.7				
6街区	G 6 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.09	3月24日	0.9				
6街区	G 6 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.09	3月24日	0.9				
6街区	G 6 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.09	3月24日	0.7				
6街区	G 6 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.09	3月24日	0.8				
6街区	G 6 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.09	3月24日	0.9				
6街区	G 6 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-5.09	3月24日	0.8				
6街区	G 6 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	+4.33	3月20日	不検出				
6街区	G 6 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.83	3月20日	1.1				
6街区	G 6 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.83	3月20日	0.6				
6街区	G 6 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.83	3月20日	0.6				
6街区	G 6 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.17	3月20日	0.7				
6街区	G 6 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.17	3月20日	不検出				
6街区	G 6 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.17	3月20日	0.6				
6街区	G 6 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.17	3月20日	不検出				
6街区	G 6 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.17	3月20日	不検出				
6街区	G 7 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	+4.81	5月7日	不検出				
6街区	G 7 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.31	3月25日	1.0				
6街区	G 7 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.31	3月25日	1.1				
6街区	G 7 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.31	3月25日	1.0				
6街区	G 7 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.31	3月25日	0.7				
6街区	G 7 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.69	3月25日	0.7				
6街区	G 7 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.69	3月25日	0.8				
6街区	G 7 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.69	3月25日	0.8				
6街区	G 7 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.69	3月25日	0.8				
6街区	G 7 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-4.69	3月25日	0.8				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	G 7 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	+4.47	3月25日	0.9				
6街区	G 7 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.97	3月25日	1.4				
6街区	G 7 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.97	3月25日	0.9				
6街区	G 7 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.97	3月25日	0.6				
6街区	G 7 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	3月25日	0.8				
6街区	G 7 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	3月25日	0.8				
6街区	G 7 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	3月25日	0.5				
6街区	G 7 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	3月25日	0.8				
6街区	G 7 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	3月25日	0.6				
6街区	G 7 - 3 (旧地盤面 -9 m)	-5.03	3月25日	不検出				
6街区	G 7 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	+4.65	3月21日	1.2				
6街区	G 7 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.15	3月21日	0.9				
6街区	G 7 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.15	3月21日	1.1				
6街区	G 7 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.15	3月21日	1.1				
6街区	G 7 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.15	3月21日	1.3				
6街区	G 7 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.85	3月21日	1.1				
6街区	G 7 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.85	3月21日	1.0				
6街区	G 7 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.85	3月21日	0.9				
6街区	G 7 - 4 (旧地盤面 -8 m)	-3.85	3月21日	0.7				
6街区	G 7 - 4 (旧地盤面 -9 m)	-4.85	3月21日	1.4				
6街区	G 7 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+4.89	3月23日	0.6				
6街区	G 7 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.39	3月23日	不検出				
6街区	G 7 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.39	3月23日	0.7				
6街区	G 7 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.39	3月23日	0.7				
6街区	G 7 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.39	3月23日	0.7				
6街区	G 7 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.61	3月23日	0.7				
6街区	G 7 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.61	3月23日	0.6				
6街区	G 7 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.61	3月23日	0.9				
6街区	G 7 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.61	3月23日	不検出				
6街区	G 7 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-4.61	3月23日	0.6				
6街区	G 7 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	+4.74	3月24日	1.0				
6街区	G 7 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.24	3月24日	2.0				
6街区	G 7 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.24	3月24日	4.6				
6街区	G 7 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.24	3月24日	0.7				
6街区	G 7 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.24	3月24日	0.7				
6街区	G 7 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.76	3月24日	0.8				
6街区	G 7 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.76	3月24日	不検出				
6街区	G 7 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.76	3月24日	0.9				
6街区	G 7 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.76	3月24日	0.7				
6街区	G 7 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-4.76	3月24日	不検出				
6街区	G 8 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.28	3月11日	0.6				
6街区	G 8 - 2 (旧地盤面 -1 m)	2.78	3月11日	不検出				
6街区	G 8 - 2 (旧地盤面 -2 m)	1.78	3月11日	0.5				
6街区	G 8 - 2 (旧地盤面 -3 m)	0.78	3月11日	不検出				
6街区	G 8 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.22	3月11日	不検出				
6街区	G 8 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.22	3月11日	不検出				
6街区	G 8 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.22	3月11日	0.5				
6街区	G 8 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.22	3月11日	不検出				
6街区	G 8 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+4.49	3月31日	1.2	2			
6街区	G 8 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.99	3月31日	1.2	不検出			
6街区	G 8 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.99	3月31日	1.4	10			
6街区	G 8 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.99	3月31日	0.8	4			
6街区	G 8 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.01	3月31日	1.2	54			
6街区	G 8 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.01	3月31日	1.1	3			
6街区	G 8 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.01	3月31日	0.8	4			
6街区	G 8 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.01	3月31日	1.5	2			
6街区	G 8 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.01	3月31日	1.0	2			
6街区	G 8 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-5.01	3月31日	1.3	不検出			
6街区	G 8 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	+4.59	4月1日					
6街区	G 8 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.09	4月1日		2			
6街区	G 8 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.09	4月1日		2			
6街区	G 8 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.09	4月1日		47			
6街区	G 8 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.09	4月1日		1			
6街区	G 8 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.91	4月1日		2			
6街区	G 8 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.91	4月1日		3			
6街区	G 8 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.91	4月1日		4			
6街区	G 8 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.91	4月1日		不検出			
6街区	G 8 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-4.91	4月1日		1			
6街区	G 8 - 7 (旧地盤面 0.5 m)	+4.26	3月31日	1.1				
6街区	G 8 - 7 (旧地盤面 -1 m)	+2.76	3月31日	0.7				
6街区	G 8 - 7 (旧地盤面 -2 m)	+1.76	3月31日	0.9				
6街区	G 8 - 7 (旧地盤面 -3 m)	+0.76	3月31日	0.8				
6街区	G 8 - 7 (旧地盤面 -4 m)	-0.24	3月31日	1.0				
6街区	G 8 - 7 (旧地盤面 -5 m)	-1.24	3月31日	1.9				
6街区	G 8 - 7 (旧地盤面 -6 m)	-2.24	3月31日	不検出				
6街区	G 8 - 7 (旧地盤面 -7 m)	-3.24	3月31日	1.1				
6街区	G 8 - 7 (旧地盤面 -8 m)	-4.24	3月31日	0.7				
6街区	G 9 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	+3.99	3月31日	不検出				
6街区	G 9 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.49	3月31日	不検出				
6街区	G 9 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.49	3月31日	1.5				
6街区	G 9 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.49	3月31日	1.2				
6街区	G 9 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.51	3月31日	1.8				
6街区	G 9 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.51	3月31日	1.2				
6街区	G 9 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.51	3月31日	1.2				
6街区	G 9 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.51	3月31日	1.2				
6街区	G 9 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.51	3月31日	0.7				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	G 9 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	+4.19	4月1日		1			
6街区	G 9 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.69	4月1日		不検出			
6街区	G 9 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.69	4月1日		不検出			
6街区	G 9 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.69	4月1日		不検出			
6街区	G 9 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.31	4月1日		2			
6街区	G 9 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.31	4月1日		3			
6街区	G 9 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.31	4月1日		1			
6街区	G 9 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.31	4月1日		不検出			
6街区	G 9 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.31	4月1日		不検出			
6街区	G 9 - 4 (旧地盤面 0.5 m)	+4.68	4月1日	不検出				
6街区	G 9 - 4 (旧地盤面 -1 m)	+3.18	4月1日	不検出				
6街区	G 9 - 4 (旧地盤面 -2 m)	+2.18	4月1日	不検出				
6街区	G 9 - 4 (旧地盤面 -3 m)	+1.18	4月1日	不検出				
6街区	G 9 - 4 (旧地盤面 -4 m)	+0.18	4月1日	不検出				
6街区	G 9 - 4 (旧地盤面 -5 m)	-0.82	4月1日	不検出				
6街区	G 9 - 4 (旧地盤面 -6 m)	-1.82	4月1日	1.3				
6街区	G 9 - 4 (旧地盤面 -7 m)	-2.82	4月1日	不検出				
6街区	G 9 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+4.53	4月1日	不検出				
6街区	G 9 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+3.03	4月1日	0.6				
6街区	G 9 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+2.03	4月1日	不検出				
6街区	G 9 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+1.03	4月1日	不検出				
6街区	G 9 - 5 (旧地盤面 -4 m)	+0.03	4月1日	不検出				
6街区	G 9 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	4月1日	不検出				
6街区	G 9 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	4月1日	0.8				
6街区	G 9 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	4月1日	不検出				
6街区	G 9 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	4月1日	不検出				
6街区	G 9 - 5 (旧地盤面 -9 m)	-4.97	4月1日	不検出				
6街区	G 10 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	+4.18	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.68	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.68	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.68	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.32	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.32	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.32	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.32	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.32	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	+4.06	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+2.56	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+1.56	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+0.56	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 2 (旧地盤面 -4 m)	-0.44	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-1.44	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-2.44	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-3.44	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-4.44	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	+4.29	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.79	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.79	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.79	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.21	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.21	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.21	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.21	4月2日	0.5				
6街区	G 10 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.21	4月2日	不検出				
6街区	G 10 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	+4.57	4月3日	不検出				
6街区	G 10 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.07	4月3日	0.8				
6街区	G 10 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.07	4月3日	0.8				
6街区	G 10 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.07	4月3日	1.8				
6街区	G 10 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.07	4月3日	0.8				
6街区	G 10 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.93	4月3日	2.2				
6街区	G 10 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.93	4月3日	0.8				
6街区	G 10 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.93	4月3日	不検出				
6街区	G 10 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.93	4月3日	不検出				
6街区	G 10 - 6 (旧地盤面 -9 m)	-4.93	4月3日	0.6				
6街区	G 11 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	+4.24	4月2日	不検出				
6街区	G 11 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.74	4月2日	不検出				
6街区	G 11 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.74	4月2日	0.5				
6街区	G 11 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.74	4月2日	0.7				
6街区	G 11 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.26	4月2日	不検出				
6街区	G 11 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.26	4月2日	0.7				
6街区	G 11 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.26	4月2日	不検出				
6街区	G 11 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.26	4月2日	0.7				
6街区	G 11 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.26	4月2日	不検出				
6街区	G 12 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	+4.47	4月3日	1.0				
6街区	G 12 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.97	4月3日	0.6				
6街区	G 12 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.97	4月3日	0.6				
6街区	G 12 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.97	4月3日	不検出				
6街区	G 12 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.03	4月3日	不検出				
6街区	G 12 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.03	4月3日	不検出				
6街区	G 12 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.03	4月3日	不検出				
6街区	G 12 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.03	4月3日	不検出				
6街区	G 12 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.03	4月3日	0.6				
6街区	G 12 - 1 (旧地盤面 -9 m)	-5.03	4月3日	0.6				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	G 12 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	+4.55	4月3日		不検出			
6街区	G 12 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.05	4月3日		不検出			
6街区	G 12 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.05	4月3日		2			
6街区	G 12 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.05	4月3日		3			
6街区	G 12 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.05	4月3日		12			
6街区	G 12 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.95	4月3日		不検出			
6街区	G 12 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.95	4月3日		不検出			
6街区	G 12 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.95	4月3日		不検出			
6街区	G 12 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.95	4月3日		不検出			
6街区	G 13 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.60	4月4日	不検出				
6街区	G 13 - 1 (旧地盤面 -1 m)	3.10	4月4日	不検出				
6街区	G 13 - 1 (旧地盤面 -2 m)	2.10	4月4日	不検出				
6街区	G 13 - 1 (旧地盤面 -3 m)	1.10	4月4日	不検出				
6街区	G 13 - 1 (旧地盤面 -4 m)	0.10	4月4日	不検出				
6街区	G 13 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.90	4月4日	不検出				
6街区	G 13 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.90	4月4日	不検出				
6街区	G 13 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.90	4月4日	不検出				
6街区	G 13 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-3.90	4月4日	不検出				
6街区	G 13 - 2 (旧地盤面 0.5 m)	+4.53	4月2日	不検出				
6街区	G 13 - 2 (旧地盤面 -1 m)	+3.03	4月2日	0.6				
6街区	G 13 - 2 (旧地盤面 -2 m)	+2.03	4月2日	不検出				
6街区	G 13 - 2 (旧地盤面 -3 m)	+1.03	4月2日	不検出				
6街区	G 13 - 2 (旧地盤面 -4 m)	+0.03	4月2日	0.6				
6街区	G 13 - 2 (旧地盤面 -5 m)	-0.97	4月2日	0.9				
6街区	G 13 - 2 (旧地盤面 -6 m)	-1.97	4月2日	0.7				
6街区	G 13 - 2 (旧地盤面 -7 m)	-2.97	4月2日	不検出				
6街区	G 13 - 2 (旧地盤面 -8 m)	-3.97	4月2日	不検出				
6街区	G 13 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	+4.08	4月2日	0.5				
6街区	G 13 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.58	4月2日	0.7				
6街区	G 13 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.58	4月2日	0.5				
6街区	G 13 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.58	4月2日	0.5				
6街区	G 13 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.42	4月2日	0.7				
6街区	G 13 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.42	4月2日	不検出				
6街区	G 13 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.42	4月2日	0.6				
6街区	G 13 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.42	4月2日	0.9				
6街区	G 13 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.42	4月2日	0.9				
6街区	G 13 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	+4.58	4月3日	不検出				
6街区	G 13 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+3.08	4月3日	不検出				
6街区	G 13 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+2.08	4月3日	不検出				
6街区	G 13 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+1.08	4月3日	不検出				
6街区	G 13 - 6 (旧地盤面 -4 m)	+0.08	4月3日	不検出				
6街区	G 13 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-0.92	4月3日	不検出				
6街区	G 13 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-1.92	4月3日	不検出				
6街区	G 13 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-2.92	4月3日	不検出				
6街区	G 13 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-3.92	4月3日	不検出				
6街区	G 14 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	+4.10	4月4日	不検出				
6街区	G 14 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+2.60	4月4日	不検出				
6街区	G 14 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+1.60	4月4日	不検出				
6街区	G 14 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+0.60	4月4日	不検出				
6街区	G 14 - 1 (旧地盤面 -4 m)	-0.40	4月4日	不検出				
6街区	G 14 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-1.40	4月4日	0.7				
6街区	G 14 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-2.40	4月4日	不検出				
6街区	G 14 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-3.40	4月4日	不検出				
6街区	G 14 - 1 (旧地盤面 -8 m)	-4.40	4月4日	不検出				
6街区	G 14 - 5 (旧地盤面 0.5 m)	+4.41	4月3日	不検出				
6街区	G 14 - 5 (旧地盤面 -1 m)	+2.91	4月3日	不検出				
6街区	G 14 - 5 (旧地盤面 -2 m)	+1.91	4月3日	不検出				
6街区	G 14 - 5 (旧地盤面 -3 m)	+0.91	4月3日	0.6				
6街区	G 14 - 5 (旧地盤面 -4 m)	-0.09	4月3日	0.6				
6街区	G 14 - 5 (旧地盤面 -5 m)	-1.09	4月3日	不検出				
6街区	G 14 - 5 (旧地盤面 -6 m)	-2.09	4月3日	不検出				
6街区	G 14 - 5 (旧地盤面 -7 m)	-3.09	4月3日	不検出				
6街区	G 14 - 5 (旧地盤面 -8 m)	-4.09	4月3日	不検出				
6街区	G 14 - 6 (旧地盤面 0.5 m)	+4.42	4月3日	不検出				
6街区	G 14 - 6 (旧地盤面 -1 m)	+2.92	4月3日	不検出				
6街区	G 14 - 6 (旧地盤面 -2 m)	+1.92	4月3日	不検出				
6街区	G 14 - 6 (旧地盤面 -3 m)	+0.92	4月3日	不検出				
6街区	G 14 - 6 (旧地盤面 -4 m)	-0.08	4月3日	不検出				
6街区	G 14 - 6 (旧地盤面 -5 m)	-1.08	4月3日	0.6				
6街区	G 14 - 6 (旧地盤面 -6 m)	-2.08	4月3日	0.6				
6街区	G 14 - 6 (旧地盤面 -7 m)	-3.08	4月3日	0.7				
6街区	G 14 - 6 (旧地盤面 -8 m)	-4.08	4月3日	不検出				
6街区	G 24 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	+4.51	5月15日	不検出				
6街区	G 24 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.01	5月15日	不検出				
6街区	G 24 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.01	5月15日	不検出				
6街区	G 24 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.01	5月15日	不検出				
6街区	G 24 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.01	5月15日	不検出				
6街区	G 24 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	5月15日	不検出				
6街区	G 24 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	5月15日	不検出				
6街区	G 24 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	5月15日	不検出				
6街区	G 24 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-3.99	5月15日	不検出				
6街区	G 25 - 1 (旧地盤面 0.5 m)	+4.51	5月21日	不検出				
6街区	G 25 - 1 (旧地盤面 -1 m)	+3.01	5月21日	不検出				
6街区	G 25 - 1 (旧地盤面 -2 m)	+2.01	5月21日	不検出				
6街区	G 25 - 1 (旧地盤面 -3 m)	+1.01	5月21日	不検出				
6街区	G 25 - 1 (旧地盤面 -4 m)	+0.01	5月21日	不検出				
6街区	G 25 - 1 (旧地盤面 -5 m)	-0.99	5月21日	不検出				
6街区	G 25 - 1 (旧地盤面 -6 m)	-1.99	5月21日	不検出				
6街区	G 25 - 1 (旧地盤面 -7 m)	-2.99	5月21日	不検出				

117条調査 土壌分析結果一覧表 6街区(土壌含有量)

街区名	地点名(深度)	採取深度 (A.P.m)	採取日	シアン化合物 (酸抽出法)	砒素 (酸抽出法)	鉛 (酸抽出法)	水銀 (酸抽出法)	カドミウム (酸抽出法)
				mg/kg (基準50)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準150)	mg/kg (基準15)	mg/kg (基準150)
6街区	G 25 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	+4.50	5月20日	不検出				
6街区	G 25 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+3.00	5月20日	不検出				
6街区	G 25 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+2.00	5月20日	不検出				
6街区	G 25 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+1.00	5月20日	不検出				
6街区	G 25 - 3 (旧地盤面 -4 m)	+0.00	5月20日	不検出				
6街区	G 25 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.00	5月20日	不検出				
6街区	G 25 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.00	5月20日	不検出				
6街区	G 25 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.00	5月20日	不検出				
6街区	H 6 - 3 (旧地盤面 0.5 m)	+4.41	3月24日	1.3				
6街区	H 6 - 3 (旧地盤面 -1 m)	+2.91	3月24日	1.0				
6街区	H 6 - 3 (旧地盤面 -2 m)	+1.91	3月24日	1.2				
6街区	H 6 - 3 (旧地盤面 -3 m)	+0.91	3月24日	2.5				
6街区	H 6 - 3 (旧地盤面 -4 m)	-0.09	3月24日	0.5				
6街区	H 6 - 3 (旧地盤面 -5 m)	-1.09	3月24日	0.9				
6街区	H 6 - 3 (旧地盤面 -6 m)	-2.09	3月24日	不検出				
6街区	H 6 - 3 (旧地盤面 -7 m)	-3.09	3月24日	0.9				
6街区	H 6 - 3 (旧地盤面 -8 m)	-4.09	3月24日	0.9				